

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

AP1.Реконструкция кровли технического здания №1 и организация выхода в правом крыле корп СМТО

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 40-14/185/2023-AP1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(01.01.2000)

Сметная стоимость	<u>9 839,67</u>	<u>(812,82)</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	<u>8 199,73</u>	<u>(677,35)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>1 419,49</u>	<u>(47,94)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>5 374,14</u>	<u></u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>349,09</u>	<u></u> чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы.											
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (В осях 9-16; Е-Л 3 слоя)	100 м2	6,497	1	6,497					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ					112,16	1,15	838,01	29,61	24 813,48
		2 ЭМ					41,43	1,15	309,55	11,11	3 439,10
		ЗТ	чел.-ч	14,38	1,15	107,440889					
		Итого по расценке					153,59		1 147,56		28 252,58
		ФОТ							838,01		24 813,48
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			762,59		22 580,27
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			435,77		12 903,01
		Всего по позиции							2 345,92		63 735,86
2		Масса мусора	т	35,0838	1	35,0838				8,2	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
3	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (В осях 9-16 Е-Л - 3 слоя)	100 м2	0,55	1	0,55					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ					112,16	1,15	70,94	29,61	2 100,53
		2 ЭМ					41,43	1,15	26,20	11,11	291,08
		ЗТ	чел.-ч	14,38	1,15	9,09535					
		Итого по расценке					153,59		97,14		2 391,61
		ФОТ							70,94		2 100,53
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			64,56		1 911,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			36,89		1 092,28
Всего по позиции									198,59		5 395,37
4	Масса мусора		т	2,97	1	2,97				8,2	
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)											
Всего по позиции									0,00		0,00
5	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,055	1	0,055					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					1 494,14	1,3225	108,68	29,61	3 218,01
	2	ЭМ					4 292,73	1,4375	339,39	11,11	3 770,62
	3	в т.ч. ОТм					464,37	1,4375	36,71		36,71
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,3225	13,0782025					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,25	3,1370625					
Итого по расценке									5 786,87		6 988,63
		ФОТ							145,39		3 254,72
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			213,72		4 784,44
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			165,60		3 707,13
Всего по позиции									827,39		15 480,20
6	Масса мусора		т	9,9	1	9,9				8,2	
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)											
Всего по позиции									0,00		0,00
7	ФЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой(Применительно к Кровле Демонтаж)	м3	11	1	11					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 507/пр табл.2 п.1											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
	1	ОТ					18,77	0,92	189,95	29,61	5 624,42
	2	ЭМ					29,93	0,92	302,89	11,11	3 365,11
	3	в т.ч. ОТм					5,15	0,92	52,12		52,12
		ЗТ	чел.-ч	2,2	0,92	22,264					
		ЗТм	чел.-ч	0,45	0,8	3,96					
Итого по расценке									48,70		8 989,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							242,07		5 676,54
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			271,12		6 357,72
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			157,35		3 689,75
		Всего по позиции							921,31		19 037,00
8		Масса мусора	т	13,2	1	13,2				8,2	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
9	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,628571	1	0,628571					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ					70,98	1,15	51,31	29,61	1 519,29
		2 ЭМ					0,20	1,15	0,14	11,11	1,56
		ЗТ	чел.-ч	9,1	1,15	6,5779955					
		Итого по расценке					71,18		51,45		1 520,85
		ФОТ							51,31		1 519,29
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			46,18		1 367,36
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			23,60		698,87
		Всего по позиции							121,23		3 587,08
10		Масса металла	т	0,075429	1	0,075429				8,2	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
11	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (Т-образные костыли по осям 1 и 9)	100 м	0,1428	1	0,1428					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ					70,98	1,15	11,66	29,61	345,25
		2 ЭМ					0,20	1,15	0,03	11,11	0,33
		ЗТ	чел.-ч	9,1	1,15	1,494402					
		Итого по расценке					71,18		11,69		345,58
		ФОТ							11,66		345,25
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			10,49		310,73
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			5,36		158,82
		Всего по позиции							27,54		815,13
12		Масса металла	т	0,017136	1	0,017136				8,2	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									0,00		0,00
13	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(Применительно временно демонтаж ходовых мостиков и лестниц из просеченной стали)	т	1,6	1	1,6					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 507/пр табл.2 п.4										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15										
	1	ОТ					271,66	0,805	349,90	29,61	10 360,54
	2	ЭМ					671,33	0,805	864,67	11,11	9 606,48
	3	в т.ч. ОТм					78,48	0,805	101,08		101,08
	4	М					88,49	0	0,00	8,2	
		ЗТ	чел.-ч	28,9	0,805	37,2232					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,7	6,5296					
		Итого по расценке					1 031,48		1 214,57		19 967,02
		ФОТ							450,98		10 461,62
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			419,41		9 729,31
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			279,61		6 486,20
Всего по позиции									1 913,59		36 182,53
14	Масса металла		т	1,6	1	1,6				8,2	
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)										
Всего по позиции									0,00		0,00
15	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(Применительно временный демонтаж ограждений ходовых мостиков и лестниц из просеченной стали)	т	0,71	1	0,71					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 507/пр табл.2 п.4										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15										
	1	ОТ					271,66	0,805	155,27	29,61	4 597,54
	2	ЭМ					671,33	0,805	383,70	11,11	4 262,91
	3	в т.ч. ОТм					78,48	0,805	44,86		44,86
	4	М					88,49	0	0,00	8,2	
		ЗТ	чел.-ч	28,9	0,805	16,517795					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,7	2,89751					
		Итого по расценке					1 031,48		538,97		8 860,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							200,13		4 642,40
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			186,12		4 317,43
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			124,08		2 878,29
		Всего по позиции							849,17		16 056,17
16		Масса металла	т	0,71	1	0,71				8,2	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
17	ФЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования(Применительно Демонтаж)	т	1,35	1	1,35					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					766,39	0,805	832,87	29,61	24 661,28
		2 ЭМ					56,83	0,805	61,76	11,11	686,15
		3 в т.ч. ОТм					3,82	0,805	4,15		4,15
		4 М					171,40	0	0,00	8,2	
		ЗТ	чел.-ч	86,5	0,805	94,003875					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,29295					
		Итого по расценке					994,62		894,63		25 347,43
		ФОТ							837,02		24 665,43
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			778,43		22 938,85
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			518,95		15 292,57
		Всего по позиции							2 192,01		63 578,85
18		Масса металла	т	1,35	1	1,35				8,2	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
19	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м(Применительно Демонтаж)	100 м2	6,0673	1	6,0673					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					277,06	0,805	1 353,21	29,61	40 068,55
		2 ЭМ					469,17	0,805	2 291,51	11,11	25 458,68
		3 в т.ч. ОТм					41,15	0,805	200,98		200,98
		4 М					153,96	0	0,00	8,2	
		ЗТ	чел.-ч	31,7	0,805	154,8283951					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,93	0,7	12,4440323					
		Итого по расценке					900,19		3 644,72		65 527,23
		ФОТ							1 554,19		40 269,53
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 445,40		37 450,66
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			963,60		24 967,11
		Всего по позиции							6 053,72		127 945,00
20		Масса металла	т	4,82	1	4,82				8,2	
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
21	ФЕР09-06-024-03	Монтаж: каркасов конвейерных сушил (без панелей)(Применительно к демонтаж подконструкций)	т	2,12	1	2,12					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12									
		Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4									
		Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					329,00	0,805	561,47	29,61	16 625,13
		2 ЭМ					401,66	0,805	685,47	11,11	7 615,57
		3 в т.ч. ОТм					24,41	0,805	41,66		41,66
		4 М					130,38	0	0,00	8,2	
		ЗТ	чел.-ч	34,2	0,805	58,36572					
		ЗТм	чел.-ч	1,96	0,7	2,90864					
		Итого по расценке					861,04		1 246,94		24 240,70
		ФОТ							603,13		16 666,79
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			560,91		15 500,11
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			373,94		10 333,41
		Всего по позиции							2 181,79		50 074,22
22		Масса металла	т	2,12	1	2,12				8,2	
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
23	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м(Применительно Демонтаж)	100 м2	0,157	1	0,157					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12									
		Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4									
		Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					277,06	0,805	35,02	29,61	1 036,94
		2 ЭМ					469,17	0,805	59,30	11,11	658,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					41,15	0,805	5,20		5,20
		4 М					153,96	0	0,00	8,2	
		ЗТ	чел.-ч	31,7	0,805	4,0064045					
		ЗТм	чел.-ч	2,93	0,7	0,322007					
		Итого по расценке					900,19		94,32		1 695,76
		ФОТ							40,22		1 042,14
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			37,40		969,19
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			24,94		646,13
		Всего по позиции							156,66		3 311,08
24		Масса металла	т	0,1	1	0,1				8,2	
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
25	ФЕР46-04-002-03	Разборка монолитных перекрытий: бетонных с установкой защитного настила (Ремонт ж/б карнизных плит 40-14/185/2023-АР1 лист 3)	м3	0,53	1	0,53					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12									
		Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ					145,35	1,15	88,59	29,61	2 623,15
		2 ЭМ					2 415,32	1,15	1 472,14	11,11	16 355,48
		3 в т.ч. ОТм					65,11	1,15	39,68		39,68
		ЗТ	чел.-ч	17,04	1,15	10,38588					
		ЗТм	чел.-ч	6,29		3,3337					
		Итого по расценке					2 560,67		1 560,73		18 978,63
		ФОТ							128,27		2 662,83
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			116,73		2 423,18
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			66,70		1 384,67
		Всего по позиции							1 744,16		22 786,48
26		Масса мусора	т	1,3303	1	1,3303				8,2	
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
27	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	11,1	1	11,1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12									
		Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					62,91	1,15	803,05	29,61	23 778,31
		2 ЭМ					59,65	1,15	761,43	11,11	8 459,49
		ЗТ	чел.-ч	7,1	1,15	90,6315					
		Итого по расценке					122,56		1 564,48		32 237,80
		ФОТ							803,05		23 778,31
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			730,78		21 638,26
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			417,59		12 364,72
		Всего по позиции							2 712,85		66 240,78
28		Масса мусора	т	19,98	1	19,98				8,2	
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
29	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных(Применительно Срубка края участка .Лист 4)	м3	0,53	1	0,53					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ					89,39	1,15	54,48	29,61	1 613,15
		2 ЭМ					160,52	1,15	97,84	11,11	1 087,00
		4 М					22,45		11,90	8,2	97,58
		ЗТ	чел.-ч	10,48	1,15	6,38756					
		Итого по расценке					272,36		164,22		2 797,73
		ФОТ							54,48		1 613,15
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			49,58		1 467,97
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			28,33		838,84
		Всего по позиции							242,13		5 104,54
30		Масса мусора	т	1,325	1	1,325				8,2	
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную(Погрузка строительного мусора)	1 т груза	83,7891	1	83,7891	42,98		3 601,26	11,11	40 010,00
Всего по позиции									3 601,26		40 010,00
32	ФССЦпг-03-01-01-0910	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 135 км(Строительного мусора) (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза	83,7891	1	83,7891	47,05		3 942,28	11,05	43 562,19
Всего по позиции									3 942,28		43 562,19
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.									30 031,60		
Раздел 2. Монтаж.											
Монтаж временно демонтируемых конструкций.											
33	ФЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (Расход на 100отверстий-2,52 сверла) Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 отверстий	0,48	1	0,48					
		1 ОТ					166,43	1,15	91,87	29,61	2 720,27
		2 ЭМ					567,97	1,15	313,52	11,11	3 483,21
		3 в т.ч. ОТм					211,12	1,15	116,54		116,54
		4 М					1,08		0,52	8,2	4,26
		ЗТ	чел.-ч	17,3	1,15	9,5496					
		ЗТм	чел.-ч	18,2		8,736					
Итого по расценке							735,48		405,91		6 207,74
		ФОТ							208,41		2 836,81
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			214,66		2 921,91
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			122,96		1 673,72
Всего по позиции									743,53		10 803,37
34	ФССЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	1,2096	1	1,2096	452,40		547,22	8,2	4 487,20
Всего по позиции									547,22		4 487,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(Применительно монтаж ходовых мостиков и лестниц из просеченной стали)	т	1,6	1	1,6					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					271,66	1,3225	574,83	29,61	17 020,72
		2 ЭМ					671,33	1,4375	1 544,06	11,11	17 154,51
		3 в т.ч. ОТм					78,48	1,4375	180,50		180,50
		4 М					88,49		141,58	8,2	1 160,96
		ЗТ	чел.-ч	28,9	1,3225	61,1524					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	1,25	11,66					
		Итого по расценке					1 031,48		2 260,47		35 336,19
		ФОТ							755,33		17 201,22
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			702,46		15 997,13
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			398,06		9 065,04
		Всего по позиции							3 360,99		60 398,36
36	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(Применительно монтаж ограждений ходовых мостиков и лестниц из просеченной стали)	т	0,71	1	0,71					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					271,66	1,3225	255,08	29,61	7 552,92
		2 ЭМ					671,33	1,4375	685,18	11,11	7 612,35
		3 в т.ч. ОТм					78,48	1,4375	80,10		80,10
		4 М					88,49		62,83	8,2	515,21
		ЗТ	чел.-ч	28,9	1,3225	27,1363775					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	1,25	5,174125					
		Итого по расценке					1 031,48		1 003,09		15 680,48
		ФОТ							335,18		7 633,02
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			311,72		7 098,71
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			176,64		4 022,60
		Всего по позиции							1 491,45		26 801,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,5313	1	0,5313					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					56,55	1,3225	39,73	29,61	1 176,41
		2 ЭМ					9,22	1,4375	7,04	11,11	78,21
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,17		0,17
		4 М					152,04		80,78	8,2	662,40
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	3,731041					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0132825					
		Итого по расценке					217,81		127,55		1 917,02
		ФОТ							39,90		1 176,58
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			37,51		1 105,99
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			17,30		510,05
		Всего по позиции							182,36		3 533,06
38	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 раза)	100 м2	0,5313	1	0,5313					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15										
	К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					19,32	2,645	27,15	29,61	803,91
		2 ЭМ					6,01	2,875	9,18	11,11	101,99
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,34		0,34
		4 М					138,16	2	146,81	8,2	1 203,84
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	2,9932645					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,5	0,026565					
		Итого по расценке					163,49		183,14		2 109,74
		ФОТ							27,49		804,25
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			25,84		756,00
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			11,92		348,64
		Всего по позиции							220,90		3 214,38
Восстановление ж/б карнизных плит .											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,0933	1	0,0933					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
		1 ОТ					128,52	1,15	13,79	29,61	408,32
		2 ЭМ					210,59	1,15	22,60	11,11	251,09
		ЗТ	чел.-ч	14	1,15	1,50213					
		Итого по расценке					339,11		36,39		659,41
		ФОТ							13,79		408,32
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			14,20		420,57
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			8,14		240,91
		Всего по позиции							58,73		1 320,89
40	ФЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,3336	1	0,3336					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					78,02	1,3225	34,42	29,61	1 019,18
		2 ЭМ					9,22	1,4375	4,42	11,11	49,11
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,11		0,11
		4 М					118,45		39,51	8,2	323,98
		ЗТ	чел.-ч	7,43	1,3225	3,278012					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00834					
		Итого по расценке					205,69		78,35		1 392,27
		ФОТ							34,53		1 019,29
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			32,46		958,13
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			14,97		441,86
		Всего по позиции							125,78		2 792,26
41	ФССЦ-01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные БН-70/30 (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	т	-0,001835	1	-0,001835	1 525,50		-2,80	8,2	-22,96
		Всего по позиции							-2,80		-22,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФССЦ-01.2.03.02-0003	Грунтовка битумно-полимерная "Ижора" НП-02 (Приметительно к КТтрон-праймер Расход : 2 кг/м2)	т	0,06672	1	0,06672	39 877,27		2 660,61	8,2	21 817,00
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
		Всего по позиции							2 660,61		21 817,00
Монтаж аэраторов.											
43	ФЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой(Применительно к Кровле под аэраторы)	м3	0,02	1	0,02					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					18,77	1,3225	0,50	29,61	14,81
		2 ЭМ					29,93	1,4375	0,86	11,11	9,55
		3 в т.ч. ОТм					5,15	1,4375	0,15		0,15
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,3225	0,05819					
		ЗТм	чел.-ч	0,45	1,25	0,01125					
		Итого по расценке					48,70		1,36		24,36
		ФОТ							0,65		14,96
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112			0,73		16,76
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			0,36		8,27
		Всего по позиции							2,45		49,39
44	ФССЦ-02.2.01.03-0006	Гравий керамзитовый М 500, фракция 5-10 мм (Полы)	м3	0,022	1	0,022	184,83		4,07	8,2	33,37
		Всего по позиции							4,07		33,37
45	ФЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок (Применительно к Аэратор пластиковый)	100 шт	0,07	1	0,07					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ					4 457,00	1,15	358,79	29,61	10 623,77
		2 ЭМ					53,33	1,15	4,29	11,11	47,66
		3 в т.ч. ОТм					13,81	1,15	1,11		1,11
		4 М					217,83		15,25	8,2	125,05
		ЗТ	чел.-ч	491,4	1,15	39,5577					
		ЗТм	чел.-ч	1,1		0,077					
		Итого по расценке					4 728,16		378,33		10 796,48
		ФОТ							359,90		10 624,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			370,70		10 943,63
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			187,15		5 524,94
		Всего по позиции							936,18		27 265,05
46	ФССЦ-12.1.01.01-0002	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	шт	7	1	7	54,34		380,38	8,2	3 119,12
		Всего по позиции							380,38		3 119,12
47	ФССЦ-01.7.15.07-0087	Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, гвоздь электрооцинкованный, винтовой с цилиндрической манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого кирпича, размер 6x40 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	100 шт	0,28	1	0,28	40,00		11,20	8,2	91,84
		Всего по позиции							11,20		91,84
48	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной(Обмазка юбки аэратора битумным вяжущим) Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0117	1	0,0117					
		1 ОТ					24,47	1,3225	0,38	29,61	11,25
		2 ЭМ					2,63	1,4375	0,04	11,11	0,44
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	0,01		0,01
		4 М					90,00		1,05	8,2	8,61
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,3225	0,0433251					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,000585					
		Итого по расценке					117,10		1,47		20,30
		ФОТ							0,39		11,26
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			0,43		12,27
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			0,19		5,46
		Всего по позиции							2,09		38,03
Восстановление кирпичной кладки и монтаж плитки.											
49	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,2585	1	0,2585					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						209,95	1,3225	71,77	29,61	2 125,11
	2 ЭМ						189,93	1,4375	70,58	11,11	784,14
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	8,12		8,12
	4 М						36,67		9,48	8,2	77,74
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,3225	8,3073499					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	1,25	0,6268625					
	Итого по расценке						436,55		151,83		2 986,99
	ФОТ								79,89		2 133,23
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			87,08		2 325,22
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			38,71		1 033,55
	Всего по позиции								277,62		6 345,76
50	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,395505	1	0,395505	559,23		221,18	8,2	1 813,68
	(Конструкции из кирпича и блоков)										
	Всего по позиции								221,18		1 813,68
51	ФЕР08-02-001-04	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	м3	15,43	1	15,43					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						40,55	1,3225	827,47	29,61	24 501,39
	2 ЭМ						30,24	1,4375	670,74	11,11	7 451,92
	3 в т.ч. ОТм						4,73	1,4375	104,91		104,91
	4 М						1,60		24,69	8,2	202,46
	ЗТ		чел.-ч	4,64	1,3225	94,684652					
	ЗТм		чел.-ч	0,35	1,25	6,750625					
	Итого по расценке						72,39		1 522,90		32 155,77
	ФОТ								932,38		24 606,30
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 025,62		27 066,93
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			546,84		14 431,59
	Всего по позиции								3 095,36		73 654,29
52	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт	5,925	1	5,925	2 420,00		14 338,50	8,2	117 575,70
	(Конструкции из кирпича и блоков)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									14 338,50		117 575,70
53	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	3,71863	1	3,71863	559,23		2 079,57	8,2	17 052,47
(Конструкции из кирпича и блоков)											
Всего по позиции									2 079,57		17 052,47
Монтаж Плитки по осям 8 и 16.											
54	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина 20мм)	100 м2	0,55	1	0,55					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					209,95	1,3225	152,71	29,61	4 521,74
	2	ЭМ					189,93	1,4375	150,16	11,11	1 668,28
	3	в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	17,28		17,28
	4	М					36,67		20,17	8,2	165,39
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	17,6752125					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	1,33375					
Итого по расценке							436,55		323,04		6 355,41
ФОТ									169,99		4 539,02
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			185,29		4 947,53
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			82,36		2 199,16
Всего по позиции									590,69		13 502,10
55	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,8415	1	0,8415	548,30		461,39	8,2	3 783,40
(Кровли)											
Всего по позиции									461,39		3 783,40
56	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(20мм-15мм=5мм К=5)	100 м2	0,55	1	0,55					
К=5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					8,64	6,6125	31,42	29,61	930,35
	2	ЭМ					2,66	7,1875	10,52	11,11	116,88
	3	в т.ч. ОТм					0,34	7,1875	1,34		1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1	6,6125	3,636875					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	6,25	0,103125					
		Итого по расценке					11,30		41,94		1 047,23
		ФОТ							32,76		931,69
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			35,71		1 015,54
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			15,87		451,40
		Всего по позиции							93,52		2 514,17
57	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (Применительно 20мм) (Кровли)	м3	0,2805	1	0,2805	548,30		153,80	8,2	1 261,16
		Всего по позиции							153,80		1 261,16
58	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,885	1	0,885					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,78	1,3225	120,29	29,61	3 561,79
		2 ЭМ					30,45	1,4375	38,74	11,11	430,40
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	5,53		5,53
		4 М					285,60		252,76	8,2	2 072,63
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,3225	13,576785					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,3871875					
		Итого по расценке					418,83		411,79		6 064,82
		ФОТ							125,82		3 567,32
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			128,34		3 638,67
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			62,03		1 758,69
		Всего по позиции							602,16		11 462,18
59	ФССЦ-08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,885	1	0,885	8 817,17		7 803,20	8,2	63 986,24
		Всего по позиции							7 803,20		63 986,24
60	ФЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (на 100 отв.-2,52 сверла)	100	8,58	1	8,58					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					166,43	1,15	1 642,16	29,61	48 624,36
		2 ЭМ					567,97	1,15	5 604,16	11,11	62 262,22
		3 в т.ч. ОТм					211,12	1,15	2 083,12		2 083,12
		4 М					1,08		9,27	8,2	76,01
		ЗТ	чел.-ч	17,3	1,15	170,6991					
		ЗТм	чел.-ч	18,2		156,156					
		Итого по расценке					735,48		7 255,59		110 962,59
		ФОТ							3 725,28		50 707,48
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3 837,04		52 228,70
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 197,92		29 917,41
		Всего по позиции							13 290,55		193 108,70
61	ФССЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	21,62	1	21,62	452,40		9 780,89	8,2	80 203,30
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Всего по позиции							9 780,89		80 203,30
62	ФЕР11-01-054-01	Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей: размером 600х600 мм (Применительно к установке Пластиковых подставок)	100 м2	0,1144	1	0,1144					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					880,58	1,3225	133,23	29,61	3 944,94
		2 ЭМ					46,16	1,4375	7,59	11,11	84,32
		3 в т.ч. ОТм					5,40	1,4375	0,89		0,89
		4 М					566,19		64,77	8,2	531,11
		ЗТ	чел.-ч	98,17	1,3225	14,852532					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	0,0572					
		Итого по расценке					1 492,93		205,59		4 560,37
		ФОТ							134,12		3 945,83
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			150,21		4 419,33
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			74,10		2 180,07
		Всего по позиции							429,90		11 159,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63	ФССЦ-12.1.03.07-1000	Аэрэлемент конька для цементно-песчаной черепицы, из ПВХ, сечение вентиляции 380 см2/м(применительно к Пластиковым подставкам для эксплуатируемой кровли для удержания тротуарной бетонной плитки) (Полы)	шт	143	1	143	97,34		13 919,62	8,2	114 140,88	
									13 919,62		114 140,88	
Всего по позиции												
64	ФССЦ-12.1.03.10-0008	Шурупы для крепления прижимной планки к дымоходу и стене, в комплекте с термостойким дюбелем, длина 40 мм(Применительно к шурупам , держащим Пластиковую подставку) (Полы)	100 шт	8,58	1	8,58	139,03		1 192,88	8,2	9 781,62	
									1 192,88		9 781,62	
Всего по позиции												
65	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,1144	1	0,1144						
		1 ОТ					603,31	1,3225	91,28	29,61	2 702,80	
		2 ЭМ					167,94	1,4375	27,62	11,11	306,86	
		3 в т.ч. ОТм					48,06	1,4375	7,90		7,90	
		4 М					896,25		102,53	8,2	840,75	
		ЗТ	чел.-ч	72,6	1,3225	10,9839444						
		ЗТм	чел.-ч	3,77	1,25	0,53911						
		Итого по расценке					1 667,50		221,43		3 850,41	
		ФОТ							99,18		2 710,70	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			111,08		3 035,98	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			54,80		1 497,66	
									387,31		8 384,05	
Всего по позиции												
66	ФССЦ-01.7.03.01-0001	Вода (Полы)	м3	-0,44044	1	-0,44044	2,44		-1,07	8,2	-8,77	
									-1,07		-8,77	
Всего по позиции												
67	ФССЦ-01.7.07.29-0091	Опилки древесные (Полы)	м3	-0,350064	1	-0,350064	34,92		-12,22	8,2	-100,20	
									-12,22		-100,20	
Всего по позиции												
68	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Полы)	м3	-0,14872	1	-0,14872	600,00		-89,23	8,2	-731,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										-89,23	-731,69
69	ФССЦ-05.2.02.21-0062	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм(Применительно к Плитке толщиной 40мм)	м2	11,6688	1	11,6688	93,73		1 093,72	8,2	8 968,50
(Полы)											
Всего по позиции										1 093,72	8 968,50
Монтаж металлоконструкций.											
70	ФЕР12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	0,855	1	0,855					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					49,82	1,3225	56,33	29,61	1 667,93
		2 ЭМ					6,09	1,4375	7,48	11,11	83,10
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,4375	1,57		1,57
		ЗТ	чел.-ч	5,3	1,3225	5,9929088					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,1175625					
		Итого по расценке					55,91		63,81		1 751,03
		ФОТ							57,90		1 669,50
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			63,11		1 819,76
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Кровли	%	57	0,85	48,45			28,05		808,87
Всего по позиции										154,97	4 379,66
71	ФССЦ-12.1.03.10-0006	Зажимы соединительные Г-образные из оцинкованной стали для снегозадерживающей решетки, длина 52 мм, сечение 20x20 мм	10 шт	4,3	1	4,3	340,03		1 462,13	8,2	11 989,47
(Кровли)											
Всего по позиции										1 462,13	11 989,47
72	ФССЦ-12.1.01.05-0031	Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95x65 мм, длина 2000 мм	шт	43	1	43	144,34		6 206,62	8,2	50 894,28
(Кровли)											
Всего по позиции										6 206,62	50 894,28
Устройство кровли.											
73	ФЕР12-01-014-01	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (Применительно Полистиролбетон)	м3	56	1	56					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					31,75	1,3225	2 351,41	29,61	69 625,25
		2 ЭМ					25,74	1,4375	2 072,07	11,11	23 020,70
		3 в т.ч. ОТм					3,26	1,4375	262,43		262,43
		4 М					19,54		1 094,24	8,2	8 972,77
		ЗТ	чел.-ч	4,07	1,3225	301,4242					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	20,3					
		Итого по расценке					77,03		5 517,72		101 618,72
		ФОТ							2 613,84		69 887,68
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			2 849,09		76 177,57
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 266,41		33 860,58
		Всего по позиции							9 633,22		211 656,87
74	ФССЦ-04.1.01.02-0001	Смеси бетонные полимерные (Полы)	м3	58,24	1	58,24	547,93		31 911,44	8,2	261 673,81
		Всего по позиции							31 911,44		261 673,81
75	ФЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	59,25	1	59,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	ФЕР26 ТЧ пр.26.2	При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75									
		1 ОТ					89,02	0,991875	5 231,58	29,61	154 907,08
		2 ЭМ					23,37	1,4375	1 990,47	11,11	22 114,12
		3 в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	306,62		306,62
		ЗТ	чел.-ч	9,47	0,991875	556,5385828					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	22,959375					
		Итого по расценке					112,39		7 222,05		177 021,20
		ФОТ							5 538,20		155 213,70
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			5 372,05		150 557,29
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			2 589,11		72 562,40
		Всего по позиции							15 183,21		400 140,89
76	https://shop.tn.ru/	Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF толщ.100 мм (Теплоизоляционные работы)	м3	60,435	1	60,435	936,58	1,02	57 734,26	8,2	473 420,93
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									57 734,26		473 420,93
77	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Применительно с Фибра полипропиленовая)	100 м2	5,9041	1	5,9041					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					209,95	1,3225	1 639,33	29,61	48 540,56
		2 ЭМ					189,93	1,4375	1 611,96	11,11	17 908,88
		3 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	185,53		185,53
		4 М					36,67		216,50	8,2	1 775,30
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	189,7385857					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	14,3174425					
		Итого по расценке					436,55		3 467,79		68 224,74
		ФОТ							1 824,86		48 726,09
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 989,10		53 111,44
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			884,14		23 607,79
Всего по позиции									6 341,03		144 943,97
78	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	9,033273	1	9,033273	548,30		4 952,94	8,2	40 614,11
(Кровли)											
Всего по позиции									4 952,94		40 614,11
79	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (15мм-12мм=3мм К=3)	100 м2	-5,9041	1	-5,9041					
К=5 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					8,64	3,9675	-202,39	29,61	-5 992,77
		2 ЭМ					2,66	4,3125	-67,73	11,11	-752,48
		3 в т.ч. ОТм					0,34	4,3125	-8,66		-8,66
		ЗТ	чел.-ч	1	3,9675	-23,4245168					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	3,75	-0,6642113					
		Итого по расценке					11,30		-270,12		-6 745,25
		ФОТ							-211,05		-6 001,43
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			-230,04		-6 541,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-102,25		-2 907,69
		Всего по позиции							-602,41		-16 194,50
80	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-1,806655	1	-1,806655	548,30		-990,59	8,2	-8 122,84
		(Кровли)									
		Всего по позиции							-990,59		-8 122,84
81	ФССЦ-01.7.07.06-0031	Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки для асфальтобетонов FibARM Fiber WA (СТО 2272-006-2011)(Применительно к Фибра полипропиленовая)(Расход 1кг на 1м3)	кг	7,08492	1	7,08492	31,67		224,38	8,2	1 839,92
		(Кровли)									
		Всего по позиции							224,38		1 839,92
82	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,795	1	0,795					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					102,78	1,3225	108,06	29,61	3 199,66
		2 ЭМ					30,45	1,4375	34,80	11,11	386,63
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	4,97		4,97
		4 М					285,60		227,05	8,2	1 861,81
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,3225	12,196095					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,3478125					
		Итого по расценке					418,83		369,91		5 448,10
		ФОТ							113,03		3 204,63
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			115,29		3 268,72
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			55,72		1 579,88
		Всего по позиции							540,92		10 296,70
83	ФССЦ-08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,795	1	0,795	8 817,17		7 009,65	8,2	57 479,13
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							7 009,65		57 479,13
84	ФЕР12-01-007-10	Комплекс работ по устройству кровель из наплавливаемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2	6,3496	1	6,3496					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					649,29	1,3225	5 452,31	29,61	161 442,90
	2	ЭМ					111,12	1,4375	1 014,25	11,11	11 268,32
	3	в т.ч. ОТм					17,10	1,4375	156,08		156,08
	4	М					3 011,71		19 123,15	8,2	156 809,83
		ЗТ	чел.-ч	74,29	1,3225	623,8388343					
		ЗТм	чел.-ч	1,29	1,25	10,23873					
		Итого по расценке					3 772,12		25 589,71		329 521,05
		ФОТ							5 608,39		161 598,98
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			6 113,15		176 142,89
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 717,26		78 294,71
		Всего по позиции							34 420,12		583 958,65
85	ФССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (Кровли)	м2	1041,3344	1	1041,3344	20,68		21 534,80	8,2	176 585,36
		Всего по позиции							21 534,80		176 585,36
86	ФССЦ-12.1.02.03-0172	Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (Кровли)	м2	723,8544	1	723,8544	29,37		21 259,60	8,2	174 328,72
		Всего по позиции							21 259,60		174 328,72
87	ФЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (Клиновидная теплоизоляция)	м3	8,64	1	8,64					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	ФЕР26 ТЧ пр.26.2	При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75									
	1	ОТ					89,02	0,991875	762,88	29,61	22 588,88
	2	ЭМ					23,37	1,4375	290,26	11,11	3 224,79
	3	в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	44,71		44,71
		ЗТ	чел.-ч	9,47	0,991875	81,156006					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	3,348					
		Итого по расценке					112,39		1 053,14		25 813,67
		ФОТ							807,59		22 633,59
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			783,36		21 954,58
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			377,55		10 581,20
		Всего по позиции							2 214,05		58 349,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ФССЦ-12.2.05.09-0008	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт (Применительно Клиновидная теплоизоляция CARBON) (Теплоизоляционные работы)	м3	8,8128	1	8,8128	1 497,04		13 193,11	8,2	108 183,50
Всего по позиции									13 193,11		108 183,50
89	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	6,427	1	6,427					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					139,04	1,3225	1 181,80	29,61	34 993,10
		2 ЭМ					78,45	1,4375	724,78	11,11	8 052,31
		3 в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	33,26		33,26
		4 М					1 541,10		9 904,65	8,2	81 218,13
		ЗТ	чел.-ч	15,5	1,3225	131,7454663					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,25	2,24945					
Итого по расценке							1 758,59		11 811,23		124 263,54
		ФОТ							1 215,06		35 026,36
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 324,42		38 178,73
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			588,70		16 970,27
Всего по позиции									13 724,35		179 412,54
90	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой(Применительно Техноэласт ЭПП)	100 м2	1,253	1	1,253					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					139,04	1,3225	230,40	29,61	6 822,14
		2 ЭМ					78,45	1,4375	141,30	11,11	1 569,84
		3 в т.ч. ОТм					3,60	1,4375	6,48		6,48
		4 М					1 541,10		1 931,00	8,2	15 834,20
		ЗТ	чел.-ч	15,5	1,3225	25,6849338					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,25	0,43855					
Итого по расценке							1 758,59		2 302,70		24 226,18
		ФОТ							236,88		6 828,62
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			258,20		7 443,20
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			114,77		3 308,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									2 675,67		34 977,85
91	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350 (Кровли)	м2	-137,83	1	-137,83	6,20		-854,55	8,2	-7 007,31
Всего по позиции									-854,55		-7 007,31
92	ФССЦ-12.1.02.03-0179	Техноэласт: ЭПП (Кровли)	м2	137,83	1	137,83	24,94		3 437,48	8,2	28 187,34
Всего по позиции									3 437,48		28 187,34
93	ФЕР12-01-031-01	Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию	10 м2	50	1	50					
		1 ОТ					182,63		9 131,50	29,61	270 383,72
		4 М					540,46		27 023,00	8,2	221 588,60
		ЗТ	чел.-ч	21,41		1070,5					
		Итого по расценке					723,09		36 154,50		491 972,32
		ФОТ							9 131,50		270 383,72
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			9 953,34		294 718,25
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			4 424,21		131 000,91
Всего по позиции									50 532,05		917 691,48
94	ФССЦ-12.1.02.10-1352	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,5 мм Применительно Мембрана гидро-верозащ. ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ) (Кровли)	м2	500	1	500	84,07		42 035,00	8,2	344 687,00
Всего по позиции									42 035,00		344 687,00
95	ФССЦ-01.7.15.07-1016	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 220 мм (Кровли)	1000 шт	2	1	2	617,61		1 235,22	8,2	10 128,80
Всего по позиции									1 235,22		10 128,80
96	ФЕР26-01-011-02	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3	50	1	50					
		1 ОТ					181,34		9 067,00	29,61	268 473,87
		2 ЭМ					33,94		1 697,00	11,11	18 853,67
		3 в т.ч. ОТм					5,92		296,00		296,00
		4 М					178,04		8 902,00	8,2	72 996,40
		ЗТ	чел.-ч	18,85		942,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,51		25,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					393,32		19 666,00		360 323,94
		ФОТ							9 363,00		268 769,87
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			9 082,11		260 706,77
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			4 377,20		125 649,91
		Всего по позиции							33 125,31		746 680,62
97	ФССЦ-12.2.05.05-0048	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФЛОР ПРОФ (Теплоизоляционные работы)	м3	54	1	54	1 116,25		60 277,50	8,2	494 275,50
		Всего по позиции							60 277,50		494 275,50
98	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,6703	1	0,6703					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12									
		Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					829,12	1,3225	734,99	29,61	21 763,05
		2 ЭМ					21,88	1,4375	21,08	11,11	234,20
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	3,38		3,38
		4 М					6 516,18		4 367,80	8,2	35 815,96
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	86,1650541					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,2262263					
		Итого по расценке					7 367,18		5 123,87		57 813,21
		ФОТ							738,37		21 766,43
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			804,82		23 725,41
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			357,74		10 545,84
		Всего по позиции							6 286,43		92 084,46
99	ФССЦ-08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм (Кровли)	т	0,35	1	0,35	11 000,00		3 850,00	8,2	31 570,00
		Всего по позиции							3 850,00		31 570,00
100	ФССЦ-08.3.05.01-0041	Лист стальной ПВДФ 0,5 мм с полимерным покрытием RR-41 (Кровли)	м2	13,58	1	13,58	33,46		454,39	8,2	3 726,00
		Всего по позиции							454,39		3 726,00
101	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)	т	-0,382071	1	-0,382071	11 200,00		-4 279,20	8,2	-35 089,44
		Всего по позиции							-4 279,20		-35 089,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	6,0673	1	6,0673					
<p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.1 п.12 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
	1	ОТ					277,06	1,3225	2 223,13	29,61	65 826,88
	2	ЭМ					469,17	1,4375	4 091,98	11,11	45 461,90
	3	в т.ч. ОТм					41,15	1,4375	358,90		358,90
	4	М					153,96		934,12	8,2	7 659,78
		ЗТ	чел.-ч	31,7	1,3225	254,3609347					
		ЗТм	чел.-ч	2,93	1,25	22,2214863					
		Итого по расценке					900,19		7 249,23		118 948,56
		ФОТ							2 582,03		66 185,78
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 401,29		61 552,78
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 360,73		34 879,91
		Всего по позиции							11 011,25		215 381,25
103	ФССЦ-08.3.09.05-0041	Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм (Строительные металлические конструкции)	т	6,8	1	6,8	16 147,00		109 799,60	8,2	900 356,72
		Всего по позиции							109 799,60		900 356,72
104	ФССЦ-01.7.15.14-0014	Саморезы для крепления гипсокартонных листов, ШСГД 4,2x65 мм (8-9 саморезов на 1 м2) (Строительные металлические конструкции)	1000 шт	5,46057	1	5,46057	217,63		1 188,38	8,2	9 744,72
		Всего по позиции							1 188,38		9 744,72
Итого по разделу 2 Монтаж.									647 316,81		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							596 832,65		6 030 759,89
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							47 939,61		1 419 491,86
		Эксплуатация машин							34 058,28		378 387,50
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4 785,83		4 785,83
		Материалы							514 834,76		4 232 880,53
		Строительные работы							677 348,41		8 199 727,55
		Строительные работы							673 747,15		8 159 717,55
		в том числе:									
		оплата труда							47 939,61		1 419 491,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							30 457,02		338 377,50
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 785,83		4 785,83
		материалы							514 834,76		4 232 880,53
		накладные расходы							53 843,79		1 455 471,79
		сметная прибыль							26 671,97		713 495,87
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 601,26		40 010,00
		Итого ФОТ (справочно)							52 725,44		1 424 277,69
		Итого накладные расходы (справочно)							53 843,79		1 455 471,79
		Итого сметная прибыль (справочно)							26 671,97		713 495,87
		20%							135 469,68		1 639 945,51
		ВСЕГО по смете							812 818,09		9 839 673,06

Составил: _____ (инженер-сметчик Павлова И.И.)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.