

Заказчик Станция спутниковой связи "Владимир"  
(наименование организации)  
"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 8313.53 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-01**

Прачечно-помывочный комплекс, расположенная по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 7 км на северо-восток от д. Дудор, Станция спутниковой связи "Владимир"  
(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен на 2 кв.2023г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №02-01-01	Фундамент, стены, перекрытия)	2089.21				2089.21
2	ЛС №02-01-02	Проемы, внутренняя отделка)	441.88				441.88
3	ЛС №02-01-03	Полы, фасад, лестница	2413.11				2413.11
4	ЛС №02-01-04	Кровля	1454.45				1454.45
	ЛС №02-01-05	Проезды, тротуары, дорожки, площадки	251.14				251.14
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>6649.79</b>				<b>6649.79</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
11	Пост. правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Затраты на проведение строительного контроля 2,14%				142,31	142,31
						(2,14%)*(Г1:Г9)	
	<b>Итого по Главе 10.</b>					<b>142,31</b>	<b>142,31</b>
	<b>Итого по Главам 1-10</b>		<b>6649.79</b>			<b>142,31</b>	<b>6 792,10</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							

12	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	132,99			2,85	135,84
	Итого "Непредвиденные затраты"		132,99			2,85	135,84
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		6 782,78			145,16	6 927,94
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС 20%	1356,56			29,03	1385,59
	Итого по сводному расчету		8139,34			174,19	8 313,53

Составил:

Проверил:



\_\_\_\_ //  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_ //  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

Прачечно-помывочный комплекс, расположенная по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 7 км на северо-восток от д. Дудор, Станция спутниковой связи "Владимир"  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 КР

(локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения (фундамент, стены, перекрытия),  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	218,004	2507,052	тыс.руб.
Средства на оплату труда	8,714	258,022	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	832,43	832,43	чел.час
Трудозатраты механизаторов	99,24	99,24	чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв.2023г (СНБ в ред.2020г с изм.1-9)			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Рабочих
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п	Механизаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Динамические испытания свай (11-14/0693/22-КР1, лист 2)</b>														
1	ФЕР05-01-048-07 ----- Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 1-2 (м)	2,46 ----- (41*2% от 3)	82,45	10,25 ----- 16,19	56,01 ----- 5,13	203	25 ----- 40	138 ----- 13	29,61 ----- 9,08	7,34 ----- 29,61	2120	747 ----- 362	1011 ----- 374	2,58 ----- 0,93
	Накладные расходы от ФОТ(1121 руб.)		117%			44				117%	1312			
	Сметная прибыль от ФОТ(1121 руб.)		70%			27				70%	785			
	Всего с НР и СП					274					4217			
2	ФССЦ-07.2.07.02-0001 ----- Кондуктор инвентарный металлический (шт)	1	346	----- 346	----- 346	346	----- 346	----- 346	----- 3377,29	----- 3377	3377	----- 3377	----- 3377	----- 3377
3	ФЕР05-01-005-01 ----- Погружение вибропогружателем железобетонных свай: сплошных длиной до 10 м (м3)	0,1476 ----- (41*2% от 0,3*0,2*3)	368,8	54,06 ----- 5,09	309,65 ----- 43,91	54	8 ----- 6	46 ----- 6	29,61 ----- 13,75	10,07 ----- 29,61	707	236 ----- 11	460 ----- 192	0,83 ----- 0,5

	Накладные расходы от ФОТ(428 руб.)		117%			16				117%	501			
	Сметная прибыль от ФОТ(428 руб.)		70%			10				70%	300			
	Всего с НР и СП					80					1508			
4	ФССЦ-05.1.05.10-0037 Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25 (М350), расход арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона, в плотном теле (м3)	0,149814	1724,57	----- 1724,57		258	----- 258	----- 28184,98			4223	----- 4223		

**Раздел 2. сваи (11-14/0693/22-КР, лист 2)**

5	ФЕР05-01-048-07 Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 1-2 (лидерные скважины) (м)	60 (40*1,5)	82,45	10,25 ----- 16,19	56,01 ----- 5,13	4947	615 ----- 971	3361 ----- 308	29,61 ----- 9,08	7,34 ----- 29,61	51697	18210 ----- 8820	24667 ----- 9114	63 ----- 22,8
	Накладные расходы от ФОТ(27324 руб.)		117%			1080				117%	31969			
	Сметная прибыль от ФОТ(27324 руб.)		70%			646				70%	19127			
	Всего с НР и СП					6673					102793			
6	ФЕР05-01-005-01 Погружение вибропогружателем железобетонных свай: сплошных длиной до 10 м (м3)	7,2 (0,3*0,2*3*4 0)	368,8	54,06 ----- 5,09	309,65 ----- 43,91	2655	389 ----- 37	2229 ----- 316	29,61 ----- 13,75	10,07 ----- 29,61	34480	11525 ----- 504	22451 ----- 9361	40,46 ----- 24,34
	Накладные расходы от ФОТ(20886 руб.)		117%			825				117%	24437			
	Сметная прибыль от ФОТ(20886 руб.)		70%			494				70%	14620			
	Всего с НР и СП					3974					73537			
7	ФССЦ-05.1.05.10-0037 Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25 (М350), расход арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона, в плотном теле (м3)	7,308	1724,57	----- 1724,57		12603	----- 12603	----- 28184,98			205976	----- 205976		

**Раздел 3. ленточный ростверг (11-14/0693/22-КР, лист 2)**

8	ФЕР01-01-009-22 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (1000 м3)	0,004908 (((8,7*2+6,9 *2+11,7*2+ 2,6)*1,2*0,4- 8,96-8,96- 0,1483- 4,48) / 1000)	2450,35	----- 406	2450,35	12	----- 2	12 ----- 1	29,61 ----- 29,61	13,21 ----- 29,61	159	----- 59	159 ----- 0,17	
---	---	--	---------	--------------	---------	----	------------	------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------------	----------------------	--

	Накладные расходы от ФОТ(59 руб.)		92%			2				92%	54			
	Сметная прибыль от ФОТ(59 руб.)		46%			1				46%	27			
	Всего с НР и СП					15					240			
9	ФЕР01-02-057-01 ----- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3) ----- (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)	0,001483 ----- ((4,944*3% от 1) / 100)	1104,48	1104,48		2	2	29,61 ----- 1	1 ----- 29,61		48	48		0,21
	Накладные расходы от ФОТ(48 руб.)		89%			2				89%	43			
	Сметная прибыль от ФОТ(48 руб.)		40%			1				40%	19			
	Всего с НР и СП					5					110			
10	ФЕР01-01-022-22 ----- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (1000 м3)	0,0224 ----- ((8,96+8,96 +4,48) / 1000)	2870,41	2870,41	475,6	64	64 ----- 11	29,61 ----- 1	13,21 ----- 29,61		849	849 ----- 315		0,92
	Накладные расходы от ФОТ(315 руб.)		92%			10				92%	290			
	Сметная прибыль от ФОТ(315 руб.)		46%			5				46%	145			
	Всего с НР и СП					79					1284			
11	ФССЦпг-03-21-01-010 ----- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза)	35,84 ----- (22,4*1,6)	11,42	11,42		409	409				132,26	4740	4740	
	Всего с НР и СП					409					4740			
12	ФЕР01-02-061-01 ----- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3)	0,014 ----- (1,4 / 100)	663,75	663,75		9	9	29,61 ----- 1	1 ----- 29,61		275	275		1,24
	Накладные расходы от ФОТ(275 руб.)		89%			8				89%	245			
	Сметная прибыль от ФОТ(275 руб.)		40%			4				40%	110			
	Всего с НР и СП					21					630			

13	ФЕР01-01-033-04 ----- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3)	0,0036563 ----- (3,6563 / 1000)	251,44		251,44 ----- 42,93	1		1	29,61 ----- 1	13,33 ----- 29,61	12		12 ----- 5	----- 0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)</i>		92%							92%	5			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)</i>		46%							46%	2			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1					19			
14	ФЕР01-02-005-01 ----- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3)	0,036563 ----- (3,6563 / 100)	348,46	106,88	241,58 ----- 26,36	13	4	9	29,61 ----- 1	9,53 ----- 29,61	200	116	84 ----- 29	0,46 ----- 0,1
	<i>Накладные расходы от ФОТ(145 руб.)</i>		92%			5				92%	133			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(145 руб.)</i>		46%			2				46%	67			
	<i>Всего с НР и СП</i>					20					400			
15	ФЕР08-01-002-01 ----- Устройство основания под фундаменты: песчаного (м3)	8,96	14,66	6,19 ----- 0,37	8,1 ----- 0,81	131	55	73	29,61 ----- 8,51	16,25 ----- 29,61	2850	1642	1179 ----- 215	6,99 ----- 0,63
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1857 руб.)</i>		110%			68				110%	2043			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1857 руб.)</i>		69%			43				69%	1281			
	<i>Всего с НР и СП</i>					242					6174			
16	ФССЦ-02.3.01.02-0016 ----- Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	9,856	55,26	----- 55,26		545	----- 545		----- 709,43		6992	----- 6992		
17	ФЕР06-01-001-22 ----- Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3)	0,0896 ----- (8,96 / 100)	10701,91	3189,6 ----- 4013,08	3499,23 ----- 405,88	959	286 ----- 359	314 ----- 36	29,61 ----- 12,45	13,67 ----- 29,61	17225	8462 ----- 4477	4286 ----- 1077	32,26 ----- 2,72
	<i>Накладные расходы от ФОТ(9539 руб.)</i>		102%			328				102%	9730			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(9539 руб.)</i>		58%			187				58%	5533			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1474					32488			
18	ФССЦ-04.1.02.05-0009 ----- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3)	9,0944	725,69	----- 725,69		6600	----- 6600		----- 6201,56		56399	----- 56399		

19	таблица 3 ФССЦ – 2001 Часть IV ----- Надбавка на водонепроницаемость W6 :((0,6-0,4)/0,2 * 1,5% (м3)	9,0944	9,69	----- 9,69 (645,75*1,5 % от 1)		88	----- 88		----- 9,69		88	----- 88		
20	ФССЦ-08.4.03.03-0004 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм (т)	0,21312	5584,58	----- 5584,58		1190	----- 1190		----- 48494,6		10335	----- 10335		
21	ФССЦ-08.4.03.02-0001 ----- Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм (т)	0,06432	7418,82	----- 7418,82		477	----- 477		----- 59901,58		3853	----- 3853		
22	ФЕР26-01-041-01 ----- Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных Утепление стенки ростверга (м3)	1,29	460,7	177,34 ----- 245,86	37,5 ----- 3,94	594	229 ----- 317	48 ----- 5	29,61 ----- 15,07	7,92 ----- 29,61	11937	6774 ----- 4780	383 ----- 150	23,44 ----- 0,44
	<i>Накладные расходы от ФОТ(6924 руб.)</i>		97%			227				97%	6716			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(6924 руб.)</i>		55%			129				55%	3808			
	<i>Всего с НР и СП</i>					950					22461			
23	ФССЦ-12.2.05.06-0023 ----- Плиты пенополистирольные М50 (м3)	1,2642	1755,41	----- 1755,41		2219	----- 2219		----- 4248,52		5371	----- 5371		
24	ФЕР26-01-041-02 ----- Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (низ ростверга) (м3)	4,48	200,91	87,14 ----- 79,8	33,97 ----- 3,94	900	390 ----- 358	152 ----- 18	29,61 ----- 21,8	7,89 ----- 29,61	20554	11559 ----- 7794	1201 ----- 523	41,53 ----- 1,52
	<i>Накладные расходы от ФОТ(12082 руб.)</i>		97%			396				97%	11720			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(12082 руб.)</i>		55%			224				55%	6645			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1520					38919			

25	ФССЦ-12.2.06.08-0001 ----- Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (м3)	4,4352	1280,3	----- 1280,3		5678	----- 5678		----- 2655,5		11778	----- 11778		
26	ФЕР08-01-003-09 ----- Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука(11-14/0693/22-КР1, лист 3) (100 м2)	0,4576 ----- (((8,7*2+6,9 *2+11,7*2+ 2,6)*0,4*2) / 100)	160,91	33,95 ----- 125,65	1,31 ----- 0,23	74	16 ----- 57	1	29,61 ----- 5,23	8,24 ----- 29,61	766	460 ----- 301	5 ----- 3	1,63 ----- 0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(463 руб.)</i>		110%			18				110%	509			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(463 руб.)</i>		69%			11				69%	319			
	<i>Всего с НР и СП</i>					103					1594			
27	ФССЦ-01.2.03.05-0001 ----- Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (кг)	9,42656	15,41	----- 15,41		145	----- 145		----- 139,43		1314	----- 1314		
28	ФЕР08-01-003-07 ----- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (11- 14/0693/22-КР1, лист 3) (100 м2)	0,4576 ----- (((8,7*2+6,9 *2+11,7*2+ 2,6)*0,4*2) / 100)	336	201,61 ----- 62,75	71,64 ----- 2,32	154	92 ----- 29	33 ----- 1	29,61 ----- 11,89	8,1 ----- 29,61	3339	2732 ----- 341	266 ----- 31	9,7 ----- 0,09
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2763 руб.)</i>		110%			102				110%	3039			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2763 руб.)</i>		69%			64				69%	1906			
	<i>Всего с НР и СП</i>					320					8284			
29	ФССЦ-01.2.03.03-0045 ----- Мастика битумно-полимерная (т)	0,109824	1500	----- 1500		165	----- 165		----- 98509,23		10819	----- 10819		
30	ФССЦ-01.2.01.02-0052 ----- Битумы нефтяные строительные БН-70/30 (т)	0,007322	1525,5	----- 1525,5		11	----- 11		----- 22778,37		167	----- 167		

**Раздел 4. стены**

*стены 1 этаж*



31	ФЕР08-03-002-01	46,42	77,46	38,28	38,02	3596	1777	1765	29,61	16,74	82596	52616	29544	205,64
	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (м3)			1,16	5,94		54	276	8,09	29,61		436	8164	20,42
	<i>Накладные расходы от ФОТ(60780 руб.)</i>		110%			2258				110%	66858			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(60780 руб.)</i>		69%			1417				69%	41938			
	<i>Всего с НР и СП</i>					7271					191392			
32	ФССЦ-05.2.02.07-0011	1032	41,77			43107					302376			
	Блок пенобетонный, размер 20x30x60, D600 (шт)			41,77			43107		293			302376		
33	ФССЦ-04.3.01.12-0005	5,1062	529,41			2703					35600			
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (м3)			529,41			2703		6971,82			35600		
34	ФЕР08-02-007-01	0,1841	486,09	447,82	38,27	89	82	7	29,61	12,64	2530	2441	89	10,38
	Армирование кладки стен и других конструкций (т)				6,36			1	1	29,61			35	0,09
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2476 руб.)</i>		110%			91				110%	2724			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2476 руб.)</i>		69%			57				69%	1708			
	<i>Всего с НР и СП</i>					237					6962			
35	ФССЦ-08.4.03.03-0002	0,1841	6213,48			1144					9102			
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (т)			6213,48			1144		49440,42			9102		
<i>перегородки 1 этажа (11-14/0693/22-КР1, лист 4)</i>														
36	ФЕР08-02-002-03	0,336	2406,41	1219,79	361,67	809	410	122	29,61	16,58	16387	12136	2015	48,05
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2)	(33,6 / 100)		824,95	56,65		277	19	8,07	29,61		2236	564	1,41
	<i>Накладные расходы от ФОТ(12700 руб.)</i>		110%			472				110%	13970			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(12700 руб.)</i>		69%			296				69%	8763			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1577					39120			
37	ФССЦ-06.1.01.05-0036	1,714	1863,37			3194					30044			
	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125 (1000 шт)	(1714 / 1000)		1863,37			3194		17528,75			30044		

38	ФССЦ-04.3.01.12-0005 ----- Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (м3)	0,7728	529,41	----- 529,41		409	----- 409		----- 6971,82		5388	----- 5388		
<i>стены и перегородки 2 этажа (11-14/0693/22-КР1, лист 5)</i>														
39	ФЕР08-03-002-01 ----- Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (м3)	25,5	77,46	38,28 ----- 1,16	38,02 ----- 5,94	1975	976 ----- 29	970 ----- 151	29,61 ----- 8,09	16,74 ----- 29,61	45372	28903 ----- 240	16229 ----- 4485	112,97 ----- 11,22
	<i>Накладные расходы от ФОТ(33388 руб.)</i>		110%			1240				110%	36727			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(33388 руб.)</i>		69%			778				69%	23038			
	<i>Всего с НР и СП</i>					3993					105137			
40	ФССЦ-05.2.02.07-0011 ----- Блок пенобетонный, размер 20х30х60, D600 (шт)	537	41,77	----- 41,77		22430	----- 22430		----- 293		157341	----- 157341		
41	ФССЦ-04.3.01.12-0005 ----- Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (м3)	2,805	529,41	----- 529,41		1485	----- 1485		----- 6971,82		19556	----- 19556		
42	ФЕР08-02-007-01 ----- Армирование кладки стен и других конструкций (т)	0,1352	486,09	447,82 ----- 6,36	38,27 ----- 6,36	66	61 ----- 1	5 ----- 1	29,61 ----- 1	12,64 ----- 29,61	1858	1793 ----- 25	65 ----- 25	7,63 ----- 0,07
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1818 руб.)</i>		110%			68				110%	2000			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1818 руб.)</i>		69%			43				69%	1254			
	<i>Всего с НР и СП</i>					177					5112			
43	ФССЦ-08.4.03.03-0002 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (т)	0,1352	6213,48	----- 6213,48		840	----- 840		----- 49440,42		6684	----- 6684		
44	ФЕР08-04-001-05 ----- Установка перегородок из легкогобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м (100 м2)	0,4533 (45,33 / 100)	1556,2	844,56 ----- 473,85	237,79 ----- 38,71	705	383 ----- 214	108 ----- 18	29,61 ----- 8,35	14 ----- 29,61	14638	11336 ----- 1793	1509 ----- 520	41,7 ----- 1,37
	<i>Накладные расходы от ФОТ(11856 руб.)</i>		110%			441				110%	13042			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(11856 руб.)</i>		69%			277				69%	8181			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1423					35861			

45	ФССЦ-05.2.02.07-0001 Блок пенобетонный, размер 10x30x60, D700. D600 625x150x250 (шт)	290	22,79	22,79		6609	6609		138		40020	40020		
46	ФЕР07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт)	0,21 ((18+3)/100)	1043,81	129,35 129,95	784,51 122,58	219	27 27	165 26	29,61 7,57	16,74 29,61	3769	804 207	2758 762	3,11 1,91
<i>Накладные расходы от ФОТ(1566 руб.)</i>			<i>116%</i>			<i>61</i>				<i>116%</i>	<i>1817</i>			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(1566 руб.)</i>			<i>80%</i>			<i>42</i>				<i>80%</i>	<i>1253</i>			
<i>Всего с НР и СП</i>						<i>322</i>					<i>6839</i>			
47	ФССЦ-05.1.03.09-0078 Перемычка брусковая прямоугольная объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40 кг/м3 (D600 1500x300x250-18 шт, D600 1200x150x250-3 шт) (м3)	2,16 (1,5*0,3*0,2 5*18+1,2*0, 15*0,25*3)	1351,36	1351,36		2919	2919		39947,46		86287	86287		
48	ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м монтаж перемычек (т)	0,0362 (36,2/1000)	1051,47	345,67 232,33	473,47 53,96	38	13 8	17 2	29,61 11,75	10,8 29,61	654	371 98	185 58	1,43 0,15
<i>Накладные расходы от ФОТ(429 руб.)</i>			<i>93%</i>			<i>14</i>				<i>93%</i>	<i>399</i>			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(429 руб.)</i>			<i>62%</i>			<i>9</i>				<i>62%</i>	<i>266</i>			
<i>Всего с НР и СП</i>						<i>61</i>					<i>1319</i>			
49	ФССЦ-08.3.08.02-0073 Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (т)	0,0362	4840,65	4840,65		175	175		60069,24		2175	2175		
<b>Раздел 5. вент. каналы (11-14/0693/22-КР1, лист 7)</b>														
50	ФЕР08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб (м3)	3,05	285,14	104,01 134,83	46,3 5,77	870	317 412	141 18	29,61 15,67	12,32 29,61	17577	9393 6444	1740 521	36,3 1,34
<i>Накладные расходы от ФОТ(9914 руб.)</i>			<i>110%</i>			<i>369</i>				<i>110%</i>	<i>10905</i>			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(9914 руб.)</i>			<i>69%</i>			<i>231</i>				<i>69%</i>	<i>6841</i>			
<i>Всего с НР и СП</i>						<i>1470</i>					<i>35323</i>			

51	ФССЦ-06.1.01.05-0036 Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125 (1000 шт)	1,22 ----- (3,05*400 / 1000)	1863,37	----- 1863,37		2273	----- 2273		----- 17528,75		21385	----- 21385		
52	ФЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций (т)	0,032478 ----- (23,61*0,38 *3,62/1000)	486,09	447,82	38,27 ----- 6,36	16	15	1	29,61 ----- 1	12,64 ----- 29,61	446	431	15 ----- 6	1,83 ----- 0,02
	<i>Накладные расходы от ФОТ(437 руб.)</i>		110%			17				110%	481			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(437 руб.)</i>		69%			10				69%	302			
	<i>Всего с НР и СП</i>					43					1229			
53	ФССЦ-08.4.03.01-0011 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 4 мм (т)	0,032478 ----- (23,61*0,38 *3,62/1000)	8830	----- 8830		287	----- 287		----- 49010,5		1592	----- 1592		
<b>Раздел 6. перекрытие</b>														
54	ФЕР06-08-001-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (100 м3)	0,136 ----- (13,6 / 100)	30515,25	6963,84 ----- 20857,83	2693,58 ----- 414,54	4150	947 ----- 2837	366 ----- 56	29,61 ----- 8,5	16,16 ----- 29,61	58075	28043 ----- 24112	5920 ----- 1669	109,62 ----- 4,21
	<i>Накладные расходы от ФОТ(29712 руб.)</i>		102%			1023				102%	30306			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(29712 руб.)</i>		58%			582				58%	17233			
	<i>Всего с НР и СП</i>					5755					105614			
55	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3)	13,804	725,69	----- 725,69		10017	----- 10017		----- 6201,56		85606	----- 85606		
56	таблица 3 ФССЦ – 2001 Часть IV Надбавка на водонепроницаемость W6 :((0,6-0,4)/0,2 * 1,5% (м3)	13,804	9,69	----- 9,69 (645,75*1,5 % от 1)		134	----- 134		----- 9,69		134	----- 134		

57	ФССЦ-08.4.03.03-0003 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (верхнее армирование) (т)	0,54033 ----- (0,2628+0,258+0,00279+0,0069+0,00324+0,0039+0,0012+0,0015)	5802,77 ----- 5802,77			3135 ----- 3135			50214,27 ----- 50214,27		27132 ----- 27132		
58	ФССЦ-08.4.03.03-0004 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм (нижнее армирование) (т)	0,77625 ----- (0,3744+0,372+0,0042+0,0102+0,00507+0,00597+0,00207+0,00234)	5584,58 ----- 5584,58			4335 ----- 4335			48494,6 ----- 48494,6		37644 ----- 37644		
59	ФССЦ-08.4.03.02-0003 ----- Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм (поперечное армирование) (т)	0,17433 ----- (0,10833+0,066)	6726,18 ----- 6726,18			1173 ----- 1173			53264,67 ----- 53264,67		9286 ----- 9286		
60	ФССЦ-08.4.03.03-0003 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (поперечный разрез плиты ) (т)	0,02015 ----- (0,00696+0,0029+0,00454+0,00391+0,00184)	5802,77 ----- 5802,77			117 ----- 117			50214,27 ----- 50214,27		1012 ----- 1012		
61	ФССЦ-08.4.03.03-0004 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм(поперечный разрез плиты ) (т)	0,01239 ----- 0,01239	5584,58 ----- 5584,58			69 ----- 69			48494,6 ----- 48494,6		601 ----- 601		
62	ФССЦ-08.4.03.02-0003 ----- Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм (т)	0,00864 ----- (0,00138+0,00726)	6726,18 ----- 6726,18			58 ----- 58			53264,67 ----- 53264,67		460 ----- 460		
63	ФССЦ-08.4.03.03-0009 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм (т)	0,0358 ----- 0,0358	5488,69 ----- 5488,69			196 ----- 196			47978,7 ----- 47978,7		1718 ----- 1718		

64	ФССЦ-08.4.03.03-0005 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм (т)	0,00886	5488,69	----- 5488,69		49	----- 49		----- 47978,7		425	----- 425		
<b>Раздел 7. монолитный пояс</b>														
65	ФЕР06-07-002-01 ----- Устройство поясов: в опалубке (100 м3)	0,0185 (1,85 / 100)	22915,71	7400,25 ----- 7788,56	7726,9 ----- 970,63	424	137 ----- 144	143 ----- 18	29,61 ----- 12,84	14,58 ----- 29,61	7988	4054 ----- 1850	2084 ----- 532	15,26 ----- 1,33
<i>Накладные расходы от ФОТ(4586 руб.)</i>			102%			158				102%	4678			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(4586 руб.)</i>			58%			90				58%	2660			
<i>Всего с НР и СП</i>						672					15326			
66	ФССЦ-04.1.02.05-0006 ----- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	1,87775	592,76	----- 592,76		1113	----- 1113		----- 5085,41		9549	----- 9549		
67	ФССЦ-08.4.03.03-0003 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (т)	0,1146	5802,77	----- 5802,77		665	----- 665		----- 50214,27		5755	----- 5755		
68	ФССЦ-08.4.03.02-0001 ----- Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм (т)	0,0204	7418,82	----- 7418,82		151	----- 151		----- 59901,58		1222	----- 1222		
69	ФЕР26-01-041-02 ----- Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (м3)	1,53	200,91	87,14 ----- 79,8	33,97 ----- 3,94	307	133 ----- 122	52 ----- 6	29,61 ----- 21,8	7,89 ----- 29,61	7019	3948 ----- 2661	410 ----- 178	14,18 ----- 0,52
<i>Накладные расходы от ФОТ(4126 руб.)</i>			97%			135				97%	4002			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(4126 руб.)</i>			55%			76				55%	2269			
<i>Всего с НР и СП</i>						518					13290			
70	ФССЦ-01.7.15.12-0041 ----- Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, 14 мм длина 400, 500 мм (т)	0,0165	13387,08	----- 13387,08		221	----- 221		----- 125428,25		2070	----- 2070		
71	ФССЦ-12.2.05.06-0023 ----- Плиты пенополистирольные М50 (м3)	1,5147	1755,41	----- 1755,41		2659	----- 2659		----- 4248,52		6435	----- 6435		

Итого прямые затраты по смете	166437	7398 148287	10752 1316			1638158	219055 1294787	124316 38967	832,43 99,24
В том числе (справочно):									
оплата труда рабочих		7398				219055			
материалы		148287				1294787			
эксплуатация машин и механизмов		10752				124316			
в т.ч. оплата труда машинистов		1316				38967			
<b>Накладные расходы</b>		<b>9480</b>				<b>280652</b>			
<b>Сметная прибыль</b>		<b>5753</b>				<b>170400</b>			
<b>ВСЕГО по смете</b>									
Свайные работы	24208					395629			106,87 48,57
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	115					1943			0,46 1,2
Земляные работы, выполняемые ручным способом	25					739			1,45
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	409					4740			
Конструкции из кирпича и блоков	102202					1084568			482,82 36,67
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	27298					319169			157,14 8,26
Материалы для строительных работ	10391					87547			
Теплоизоляционные работы	13545					98255			79,15 2,48
Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	3241					93126			3,11 1,91
Строительные металлические конструкции	236					3494			1,43 0,15
Итого	181670					2089210			832,43 99,24
НДС 20%	36334					417842			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>218004</b>					<b>2507052</b>			<b>832,43 99,24</b>

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Форма 4т

\_\_\_\_ //  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_ //  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

Прачечно-помывочный комплекс, расположенная по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 7 км на северо-восток от д. Дудор, Станция спутниковой связи "Владимир"  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02**

(локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения (проемы, внутренняя отделка)  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 11-14/0693/22-АР

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	64,1004	530,2584	тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,641	48,632	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	175,29	175,29	чел.час
Трудозатраты механизаторов	4,04	4,04	чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 (СНБ в ред.2020г с изм.1-9)

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п	Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. проемы (11-14/0693/22-АР, лист 10)</b>														
<i>окна</i>														
1	ФЕР10-01-034-05 ----- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2)	0,11348 ----- ((0,8*1,46*1 +1*1,46*3+ 1*1,2*4+1*0 ,5*2) / 100)	10074,28	1639,19 ----- 8164,54	270,55 ----- 61,81	1143	186 ----- 926	31 ----- 7	29,61 ----- 6,16	9,42 ----- 29,61	11504	5508 ----- 5707	289 ----- 208	21,28 ----- 0,57
	Накладные расходы от ФОТ(5716 руб.)		108%			208				108%	6173			
	Сметная прибыль от ФОТ(5716 руб.)		55%			106				55%	3144			
	Всего с НР и СП					1457					20821			



2	ФССЦ-11.3.02.03-0002 ----- Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 ОК-1:0,8*1,46; ОК-4:1*1,2-4 шт (м2)	5,968 ----- (0,8*1,46*1+1*1,2*4)	723,26	----- 723,26		4316	----- 4316		6190,98		36948	----- 36948		
3	ФССЦ-11.3.02.03-0003 ----- Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 ОК-3:1*1,46-3 шт (м2)	4,38 ----- (1*1,46*3)	829,25	----- 829,25		3632	----- 3632		7601,78		33296	----- 33296		
4	ФССЦ-11.3.02.03-0001 ----- Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 ; ОК-: 1*0,5-2 шт (м2)	1 ----- (1*0,5*2)	723,64	----- 723,64		724	----- 724		6190,98		6191	----- 6191		
5	ФЕР10-01-034-03 ----- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2)	0,005 ----- ((0,5*0,5*2) / 100)	12056,95	1871,15 ----- 9915,25	270,55 ----- 61,81	60	9 ----- 50	1	29,61 ----- 6,2	9,42 ----- 29,61	597	277 ----- 307	13 ----- 9	1,07 ----- 0,03
<i>Накладные расходы от ФОТ(286 руб.)</i>			<i>108%</i>			<i>10</i>				<i>108%</i>	<i>309</i>			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(286 руб.)</i>			<i>55%</i>			<i>5</i>				<i>55%</i>	<i>157</i>			
<i>Всего с НР и СП</i>						<i>75</i>					<i>1063</i>			
6	ФССЦ-11.3.02.02-0026 ----- Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ОК-2: 0,5*0,5-2 (м2)	0,5 ----- (0,5*0,5*2)	3441,93	----- 3441,93		1721	----- 1721		6983,54		3492	----- 3492		
<i>двери</i>														

7	ФЕР09-04-012-01	4,2	63,94	23,81	14,41	269	100	61	29,61	7,8	4816	2961	472	10,08
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	(1*2,1*2)		25,72	1,97		108	8	12,8	29,61		1383	245	0,71
	<i>Накладные расходы от ФОТ(3206 руб.)</i>		93%			100				93%	2982			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(3206 руб.)</i>		62%			67				62%	1988			
	<i>Всего с НР и СП</i>					436					9786			
8	ФССЦ-07.1.01.03-0002	4,2	1465,11			6153					37576			
	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. ДН-1: 2,1*1-2 шт (м2)	(1*2,1*2)		1465,11			6153		8946,68			37576		
9	ФССЦ-01.7.04.07-0011	2	94,68			189					538			
	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей (компл)			94,68			189		268,86			538		
10	ФЕР10-01-039-01	0,1701	4043,34	821,89	1132,88	688	140	193	29,61	15,24	9794	4140	2937	15,23
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2)	((0,9*2,1*1+0,8*2,1*5+0,8*2,1*4) / 100)		2088,57	172,57		355	29	7,65	29,61		2717	869	2,22
	<i>Накладные расходы от ФОТ(5009 руб.)</i>		108%			183				108%	5410			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(5009 руб.)</i>		55%			93				55%	2755			
	<i>Всего с НР и СП</i>					964					17959			
11	ФССЦ-11.2.02.01-0035	17,01	1311,96			22316					97183			
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня (м2)	(0,9*2,1*1+0,8*2,1*5+0,8*2,1*4)		1311,96			22316		5713,3			97183		
12	ФССЦ-01.7.04.07-0003	10	94,68			947					2689			
	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл)	(1+5+4)		94,68			947		268,86			2689		

**Раздел 2. отделочные работы (11-14/0693/22-АР, лист 11)**

1 этаж потолок

13	ФЕР10-05-011-02 ----- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых :комната отдыха (5) (100 м2)	0,2905 ----- (29,05 / 100)	4297,22	879,79 ----- 3372,27	45,16 ----- 4,77	1248	256 ----- 979	13 ----- 1	29,61 ----- 10,87	10,52 ----- 29,61	18354	7568 ----- 10648	138 ----- 41	28,18 ----- 0,11
	<i>Накладные расходы от ФОТ(7609 руб.)</i>		<i>108%</i>			<i>278</i>				<i>108%</i>	<i>8218</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(7609 руб.)</i>		<i>55%</i>			<i>141</i>				<i>55%</i>	<i>4185</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>1667</i>					<i>30757</i>			
14	ФССЦ-01.6.01.02-0003 ----- Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм (м2)	32,2455	14,42	----- 14,42		465	----- 465		----- 205,08		6613	----- 6613		
15	ФССЦ-07.2.06.04-0077 ----- Подвес регулируемый стальной, длина 120-200 мм (шт)	24	6,12	----- 6,12		147	----- 147		----- 18,24		438	----- 438		
<i>2 этаж. Потолок</i>														
16	ФЕР10-05-011-02 ----- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых :прихожая (1), спальня (3), спальня (4), гостиная(5) (100 м2)	0,63 ----- ((15,55+12,4+8,65+26,4) / 100)	4297,22	879,79 ----- 3372,27	45,16 ----- 4,77	2707	554 ----- 2125	28 ----- 3	29,61 ----- 10,87	10,52 ----- 29,61	39805	16412 ----- 23094	299 ----- 89	61,11 ----- 0,24
	<i>Накладные расходы от ФОТ(16501 руб.)</i>		<i>108%</i>			<i>602</i>				<i>108%</i>	<i>17821</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(16501 руб.)</i>		<i>55%</i>			<i>306</i>				<i>55%</i>	<i>9076</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>3615</i>					<i>66702</i>			
17	ФССЦ-01.6.01.02-0003 ----- Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм (м2)	69,93	14,42	----- 14,42		1008	----- 1008		----- 205,08		14341	----- 14341		
18	ФССЦ-07.2.06.04-0077 ----- Подвес регулируемый стальной, длина 120-200 мм (шт)	51	6,12	----- 6,12		312	----- 312		----- 18,24		930	----- 930		
<i>2 этаж, стены</i>														

19	ФЕР10-05-009-01 ----- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом (гостиная (5)) (100 м2)	0,15747 ----- ((6,9*2,63-1*1,2*2) / 100)	4138,95	643,97 ----- 3454,06	40,92 ----- 5,02	652	101 ----- 545	6 ----- 1	29,61 ----- 12,54	10,88 ----- 29,61	9893	3003 ----- 6820	70 ----- 23	11,18 ----- 0,06
	<i>Накладные расходы от ФОТ(3026 руб.)</i>		108%			110				108%	3268			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(3026 руб.)</i>		55%			56				55%	1664			
	<i>Всего с НР и СП</i>					818					14825			
20	ФССЦ-01.6.01.02-0005 ----- Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм (м2)	16,84929	14,8	----- 14,8		249	----- 249		----- 157,31		2651	----- 2651		
21	ФССЦ-14.5.01.01-0011 ----- Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл (шт)	1,10229	14,14	----- 14,14		16	----- 16		----- 241,89		267	----- 267		
22	ФЕР10-05-009-02 ----- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом(гостиная (5)) (100 м2)	0,16257 ----- ((6,9*2,63-2,1*0,9) / 100)	4296,02	607,69 ----- 3647,41	40,92 ----- 5,02	698	99 ----- 592	7 ----- 1	29,61 ----- 12,49	10,88 ----- 29,61	10404	2925 ----- 7407	72 ----- 24	10,89 ----- 0,07
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2949 руб.)</i>		108%			108				108%	3185			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2949 руб.)</i>		55%			55				55%	1622			
	<i>Всего с НР и СП</i>					861					15211			
23	ФССЦ-01.6.01.02-0005 ----- Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм (м2)	18,20784	14,8	----- 14,8		269	----- 269		----- 157,31		2864	----- 2864		
24	ФЕР10-05-012-01 ----- Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами(гостиная (5)) (100 м2)	0,201458 ----- ((3,83*2*2,63) / 100)	2525,45	724,51 ----- 1797,53	3,41 ----- 1,41	509	146 ----- 362	1	29,61 ----- 11,11	16,45 ----- 29,61	8356	4322 ----- 4023	11 ----- 8	16,27 ----- 0,03
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4330 руб.)</i>		108%			158				108%	4676			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4330 руб.)</i>		55%			80				55%	2382			
	<i>Всего с НР и СП</i>					747					15414			

25	ФССЦ-01.6.01.02-0005	21,15309	14,8		313				3328			
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм (м2)		14,8		313		157,31		3328			
Итого прямые затраты по смете					50751	1591	341		362868	47116	4301	175,29
В том числе (справочно):						48819	50			311451	1516	4,04
оплата труда рабочих					1591				47116			
материалы					48819				311451			
эксплуатация машин и механизмов					341				4301			
в т.ч. оплата труда машинистов					50				1516			
Накладные расходы					1756				52042			
Сметная прибыль					910				26972			
<b>ВСЕГО по смете</b>												
Деревянные конструкции					46639				393982			165,21
Строительные металлические конструкции					6778				47900			3,33
Итого					53417				441882			10,08
НДС 20%					10683,4				88376,4			0,71
<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>64100,4</b>				<b>530258,4</b>			<b>175,29</b>
												<b>4,04</b>

Составил:

Проверил:



*И.А. Солюков*

\_\_\_\_ //  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_ //  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

Прачечно-помывочный комплекс, расположенная по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 7 км на северо-восток от д. Дудор, Станция спутниковой связи "Владимир"  
 (наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(локальный сметный расчет)

на конструктивно и объемно-планировочные решения (полы, фасад, лестница)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 11-14/0693/22-КР3

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	256,5456	2895,726	тыс.руб.
Средства на оплату труда	16,813	497,693	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	1648,13	1648,13	чел.час
Трудозатраты механизаторов	121,42	121,42	чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 (СНБ в ред.2020г с изм.1-9)			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п				Материал	В т.ч. 3/п	Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Полы 1 этаж (11-14/0693/22-КР3, лист 2)</b>														
ТИП пола 1 (номера помещений: 1,2,3,5)														
1	ФЕР11-01-002-01 ----- Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3)	13,59 ----- (45,3*0,3)	53,44	25,83 ----- 0,37	27,24 ----- 3,01	726	351 ----- 5	370 ----- 41	29,61 ----- 8,51	9,09 ----- 29,61	13802	10394 ----- 43	3365 ----- 1211	40,63 ----- 4,08
	Накладные расходы от ФОТ(11605 руб.)		112%			439				112%	12998			
	Сметная прибыль от ФОТ(11605 руб.)		65%			255				65%	7543			
	Всего с НР и СП					1420					34343			
2	ФССЦ-02.3.01.02-0016 ----- Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	15,2208	55,26	----- 55,26		841	----- 841		----- 709,43		10798	----- 10798		

3	ФЕР26-01-041-05 ----- Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (м3)	4,53 ----- (45,3*0,1)	112,39	89,02	23,37 ----- 3,6	509	403	106 ----- 16	29,61 ----- 1	7,79 ----- 29,61	12765	11941	824 ----- 483	42,9 ----- 1,4
	<i>Накладные расходы от ФОТ(12424 руб.)</i>		97%			406				97%	12051			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(12424 руб.)</i>		55%			230				55%	6833			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1145					31649			
4	ФССЦ-12.2.05.06-0022 ----- Плиты пенополистирольные М35 ЭППС (м3)	4,6206	1339,64		1339,64	6190	6190		4228,51		19538	19538		
5	ФЕР11-01-004-03 ----- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2)	0,453 ----- (45,3 / 100)	1353,3	297,78 1007,75	47,77 6,94	613	135 456	22 3	29,61 27,95	7,46 29,61	16915	3994 12760	161 93	13,41 0,25
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4087 руб.)</i>		112%			155				112%	4577			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4087 руб.)</i>		65%			90				65%	2657			
	<i>Всего с НР и СП</i>					858					24149			
6	ФССЦ-12.1.02.01-0011 ----- Гидроизол ГИ-Г (м2)	50,736	8,6		8,6	436	436		131,24		6659	6659		
7	ФЕР06-01-001-16 ----- Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3)	0,06795 ----- ((45,3*0,15) / 100)	4533,87	1526,87 488,42	2518,58 382,14	308	104 33	171 26	29,61 10,28	15,99 29,61	6150	3072 342	2736 769	12,16 1,94
	<i>Накладные расходы от ФОТ(3841 руб.)</i>		102%			133				102%	3918			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(3841 руб.)</i>		58%			75				58%	2228			
	<i>Всего с НР и СП</i>					516					12296			
8	ФССЦ-04.1.02.05-0009 ----- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3)	6,896925	725,69		725,69	5005	5005		6201,56		42772	42772		
9	таблица 3 ФССЦ – 2001 Часть IV ----- Надбавка на водонепроницаемость W6 :((0,6-0,4)/0,2 * 1,5% (м3)	6,896925	9,69		9,69 (645,75*1,5 % от 1)	67	67		9,69		67	67		

10	ФССЦ-08.4.03.03-0003 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (т)	0,2978 ----- ((7,3/0,2*6,2+6,2/0,2*7,3+6+25,9)*0,6/2/1000)	5802,77	----- 5802,77		1728	----- 1728		----- 50214,27		14954	----- 14954		
11	ФЕР11-01-008-03 ----- Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (м3)	2,265 ----- (45,3*0,05)	48,7	18,77	29,93 ----- 5,15	110	43	67 ----- 12	29,61 ----- 1	8,9 ----- 29,61	1862	1259 ----- 345	603 ----- 1,02	4,98 ----- 1,02
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1604 руб.)</i>		112%			62				112%	1796			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1604 руб.)</i>		65%			36				65%	1043			
	<i>Всего с НР и СП</i>					208					4701			
12	ФССЦ-02.2.01.03-0003 ----- Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм (м3)	2,4915	165	----- 165		411	----- 411		----- 1817,1		4527	----- 4527		
13	ФЕР11-01-011-01 ----- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2)	0,453 ----- (45,3 / 100)	334,81	282,66 ----- 8,54	43,61 ----- 17,15	152	128 ----- 4	20 ----- 8	29,61 ----- 8,59	13,28 ----- 29,61	4087	3791 ----- 34	262 ----- 230	16,13 ----- 0,58
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4021 руб.)</i>		112%			152				112%	4504			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4021 руб.)</i>		65%			88				65%	2614			
	<i>Всего с НР и СП</i>					392					11205			
14	ФССЦ-04.3.01.09-0014 ----- Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,92412	519,8	----- 519,8		480	----- 480		----- 3936,39		3638	----- 3638		
15	ФЕР11-01-011-02 ----- Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 добавляем до 30 мм к=2 (100 м2) ----- (добавляем до 30 мм к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,453 ----- (45,3 / 100)	22,1	6,98	15,12 ----- 5,68	10	3	7 ----- 3	29,61 ----- 1	12,85 ----- 29,61	182	94 ----- 76	88 ----- 0,19	0,4 ----- 0,19
	<i>Накладные расходы от ФОТ(170 руб.)</i>		112%			7				112%	190			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(170 руб.)</i>		65%			4				65%	111			
	<i>Всего с НР и СП</i>					21					483			



16	ФССЦ-04.3.01.09-0014 ----- Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,46206	519,8	----- 519,8		240	----- 240		----- 3936,39		1819	----- 1819		
17	ФЕР11-01-047-01 ----- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2)	0,453 (45,3 / 100)	2823,23	2713,07 ----- 85,74	24,42 ----- 17,53	1279	1229 ----- 39	11 ----- 8	29,61 ----- 9,86	24,02 ----- 29,61	37040	36391 ----- 383	266 ----- 235	140,62 ----- 0,78
	<i>Накладные расходы от ФОТ(36626 руб.)</i>		112%			1385				112%	41021			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(36626 руб.)</i>		65%			804				65%	23807			
	<i>Всего с НР и СП</i>					3468					101868			
18	ФССЦ-06.2.05.03-0003 ----- Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм (м2)	46,206	140,45	----- 140,45		6490	----- 6490		----- 879,52		40639	----- 40639		
19	ФССЦ-14.1.06.02-0001 ----- Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (т)	0,5436	4316	----- 4316		2346	----- 2346		----- 21756		11827	----- 11827		
20	ФССЦ-11.2.04.05-0001 ----- Рейки деревянные, сечение 8х18 мм (м3)	0,00453	2500	----- 2500		11	----- 11		----- 14530,75		66	----- 66		
<i>тип пола 2 (номера помещений: 6,7)</i>														
21	ФЕР11-01-002-01 ----- Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3)	8,025 (26,75*0,3)	53,44	25,83 ----- 0,37	27,24 ----- 3,01	429	207 ----- 3	219 ----- 24	29,61 ----- 8,51	9,09 ----- 29,61	8150	6138 ----- 25	1987 ----- 715	23,99 ----- 2,41
	<i>Накладные расходы от ФОТ(6853 руб.)</i>		112%			259				112%	7675			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(6853 руб.)</i>		65%			150				65%	4454			
	<i>Всего с НР и СП</i>					838					20279			
22	ФССЦ-02.3.01.02-0016 ----- Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	8,988	55,26	----- 55,26		497	----- 497		----- 709,43		6376	----- 6376		

23	ФЕР26-01-041-05 ----- Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (м3)	2,675 ----- (26,75*0,1)	112,39	89,02	23,37 ----- 3,6	301	238	63 ----- 10	29,61 ----- 1	7,79 ----- 29,61	7538	7051	487 ----- 285	25,33 ----- 0,83
	<i>Накладные расходы от ФОТ(7336 руб.)</i>		97%			241				97%	7116			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(7336 руб.)</i>		55%			136				55%	4035			
	<i>Всего с НР и СП</i>					678					18689			
24	ФССЦ-12.2.05.06-0022 ----- Плиты пенополистирольные М35 ЭППС (м3)	2,7285	1339,64	----- 1339,64	----- -----	3655	----- 3655	----- -----	----- 4228,51	----- -----	11537	----- 11537	----- -----	----- -----
25	ФЕР11-01-004-03 ----- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2)	0,2675 ----- (26,75 / 100)	1353,3	297,78 ----- 1007,75	47,77 ----- 6,94	362	80 ----- 269	13 ----- 2	29,61 ----- 27,95	7,46 ----- 29,61	9989	2359 ----- 7535	95 ----- 55	7,92 ----- 0,15
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2414 руб.)</i>		112%			92				112%	2704			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2414 руб.)</i>		65%			53				65%	1569			
	<i>Всего с НР и СП</i>					507					14262			
26	ФССЦ-12.1.02.01-0011 ----- Гидроизол ГИ-Г (м2)	29,96	8,6	----- 8,6	----- -----	258	----- 258	----- -----	----- 131,24	----- -----	3932	----- 3932	----- -----	----- -----
27	ФЕР06-01-001-16 ----- Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3)	0,040125 ----- ((26,75*0,15) / 100)	4533,87	1526,87 ----- 488,42	2518,58 ----- 382,14	182	61 ----- 20	101 ----- 15	29,61 ----- 10,28	15,99 ----- 29,61	3631	1814 ----- 201	1616 ----- 454	7,18 ----- 1,15
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2268 руб.)</i>		102%			78				102%	2313			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2268 руб.)</i>		58%			44				58%	1315			
	<i>Всего с НР и СП</i>					304					7259			
28	ФССЦ-04.1.02.05-0009 ----- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3)	4,072688	725,69	----- 725,69	----- -----	2956	----- 2956	----- -----	----- 6201,56	----- -----	25257	----- 25257	----- -----	----- -----
29	таблица 3 ФССЦ – 2001 Часть IV ----- Надбавка на водонепроницаемость W6 :((0,6-0,4)/0,2 * 1,5% (м3)	4,072688	9,69	----- 9,69 (645,75*1,5 % от 1)	----- -----	39	----- 39	----- -----	----- 9,69	----- -----	39	----- 39	----- -----	----- -----

30	ФССЦ-08.4.03.03-0003 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (т)	0,1882 ----- ((4,4/0,2*6,9+6,9/0,2*4,4)*0,62/1000)	5802,77	----- 5802,77		1092	----- 1092		----- 50214,27		9450	----- 9450		
31	ФЕР11-01-008-03 ----- Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (м3)	1,3375 ----- (26,75*0,05)	48,7	18,77	29,93 ----- 5,15	65	25	40 ----- 7	29,61 ----- 1	8,9 ----- 29,61	1100	744	356 ----- 204	2,94 ----- 0,6
	<i>Накладные расходы от ФОТ(948 руб.)</i>		112%			36				112%	1062			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(948 руб.)</i>		65%			21				65%	616			
	<i>Всего с НР и СП</i>					122					2778			
32	ФССЦ-02.2.01.03-0003 ----- Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм (м3)	1,47125	165	----- 165		243	----- 243		----- 1817,1		2673	----- 2673		
33	ФЕР11-01-011-01 ----- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2)	0,2675 ----- (26,75 / 100)	334,81	282,66 ----- 8,54	43,61 ----- 17,15	90	76 ----- 2	12 ----- 5	29,61 ----- 8,59	13,28 ----- 29,61	2413	2239 ----- 19	155 ----- 136	9,52 ----- 0,34
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2375 руб.)</i>		112%			91				112%	2660			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2375 руб.)</i>		65%			53				65%	1544			
	<i>Всего с НР и СП</i>					234					6617			
34	ФССЦ-04.3.01.09-0014 ----- Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,5457	519,8	----- 519,8		284	----- 284		----- 3936,39		2148	----- 2148		
35	ФЕР11-01-011-02 ----- Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 добавляем до 30 мм к=2 (100 м2) ----- (добавляем до 30 мм к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,2675 ----- (26,75 / 100)	22,1	6,98	15,12 ----- 5,68	6	2	4 ----- 2	29,61 ----- 1	12,85 ----- 29,61	107	55	52 ----- 45	0,24 ----- 0,11
	<i>Накладные расходы от ФОТ(100 руб.)</i>		112%			4				112%	112			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(100 руб.)</i>		65%			3				65%	65			
	<i>Всего с НР и СП</i>					13					284			

36	ФСЦЦ-04.3.01.09-0014 ----- Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,27285	519,8	----- 519,8		142	----- 142		----- 3936,39		1074	----- 1074		
37	ФЕР11-01-004-03 ----- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2)	0,2675 (26,75 / 100)	1353,3	297,78 ----- 1007,75	47,77 ----- 6,94	362	80 ----- 269	13 ----- 2	29,61 ----- 27,95	7,46 ----- 29,61	9989	2359 ----- 7535	95 ----- 55	7,92 ----- 0,15
<i>Накладные расходы от ФОТ(2414 руб.)</i>			112%			92				112%	2704			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(2414 руб.)</i>			65%			53				65%	1569			
<i>Всего с НР и СП</i>						507					14262			
38	ФСЦЦ-12.1.02.01-0011 ----- Гидроизол ГИ-Г (м2)	29,96	8,6	----- 8,6		258	----- 258		----- 131,24		3932	----- 3932		
39	ФЕР11-01-004-04 ----- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2)	0,2675 (26,75 / 100)	1021,31	214,28 ----- 775,42	31,61 ----- 4,71	273	57 ----- 208	8 ----- 1	29,61 ----- 23,65	7,55 ----- 29,61	6667	1697 ----- 4906	64 ----- 37	5,7 ----- 0,1
<i>Накладные расходы от ФОТ(1734 руб.)</i>			112%			65				112%	1942			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(1734 руб.)</i>			65%			38				65%	1127			
<i>Всего с НР и СП</i>						376					9736			
40	ФСЦЦ-12.1.02.01-0011 ----- Гидроизол ГИ-Г (м2)	29,96	8,6	----- 8,6		258	----- 258		----- 131,24		3932	----- 3932		
41	ФЕР11-01-047-01 ----- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2)	0,2675 (26,75 / 100)	2823,23	2713,07 ----- 85,74	24,42 ----- 17,53	755	726 ----- 22	7 ----- 5	29,61 ----- 9,86	24,02 ----- 29,61	21872	21489 ----- 226	157 ----- 139	83,04 ----- 0,46
<i>Накладные расходы от ФОТ(21628 руб.)</i>			112%			819				112%	24223			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(21628 руб.)</i>			65%			475				65%	14058			
<i>Всего с НР и СП</i>						2049					60153			
42	ФСЦЦ-06.2.05.03-0003 ----- Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм (м2)	27,285	140,45	----- 140,45		3832	----- 3832		----- 879,52		23998	----- 23998		

43	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (т)	0,321	4316	----- 4316		1385	----- 1385		----- 21756		6984	----- 6984		
44	ФССЦ-11.2.04.05-0001 Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (м3)	0,002675	2500	----- 2500		7	----- 7		----- 14530,75		39	----- 39		
<i>тип пола 3 (номер помещения 3)</i>														
45	ФЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3)	0,57 (1,9*0,3)	53,44	25,83 ----- 0,37	27,24 ----- 3,01	30	15	15 ----- 2	29,61 ----- 8,51	9,09 ----- 29,61	579	436 ----- 2	141 ----- 51	1,7 ----- 0,17
	<i>Накладные расходы от ФОТ(487 руб.)</i>		112%			19				112%	545			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(487 руб.)</i>		65%			11				65%	317			
	<i>Всего с НР и СП</i>					60					1441			
46	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	0,6384	55,26	----- 55,26		35	----- 35		----- 709,43		453	----- 453		
47	ФЕР26-01-041-05 Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (м3)	0,19 (1,9*0,1)	112,39	89,02 ----- 3,6	23,37 ----- 3,6	21	17	4 ----- 1	29,61 ----- 1	7,79 ----- 29,61	535	501 ----- 20	34 ----- 20	1,8 ----- 0,06
	<i>Накладные расходы от ФОТ(521 руб.)</i>		97%			17				97%	505			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(521 руб.)</i>		55%			10				55%	287			
	<i>Всего с НР и СП</i>					48					1327			
48	ФССЦ-12.2.05.06-0022 Плиты пенополистирольные М35 ЭППС (м3)	0,1938	1339,64	----- 1339,64		260	----- 260		----- 4228,51		819	----- 819		
49	ФЕР11-01-004-03 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2)	0,019 (1,9 / 100)	1353,3	297,78 ----- 1007,75	47,77 ----- 6,94	26	6 ----- 19	1	29,61 ----- 27,95	7,46 ----- 29,61	709	168 ----- 534	7 ----- 4	0,56 ----- 0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(172 руб.)</i>		112%			7				112%	193			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(172 руб.)</i>		65%			4				65%	112			
	<i>Всего с НР и СП</i>					37					1014			

50	ФССЦ-12.1.02.01-0011 ----- Гидроизол ГИ-Г (м2)	2,128	8,6	----- 8,6		18	----- 18		----- 131,24		279	----- 279		
51	ФЕР06-01-001-16 ----- Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3)	0,00285	4533,87	----- 1526,87	2518,58	13	----- 4	7	----- 29,61	15,99	258	----- 129	115	----- 0,51
		((1,9*0,15) / 100)		----- 488,42	382,14		----- 2	1	----- 10,28	29,61		----- 14	32	----- 0,08
	<i>Накладные расходы от ФОТ(161 руб.)</i>		102%			5				102%	164			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(161 руб.)</i>		58%			3				58%	93			
	<i>Всего с НР и СП</i>					21					515			
52	ФССЦ-04.1.02.05-0009 ----- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3)	0,289275	725,69	----- 725,69		210	----- 210		----- 6201,56		1794	----- 1794		
53	таблица 3 ФССЦ – 2001 Часть IV ----- Надбавка на водонепроницаемость W6 :((0,6-0,4)/0,2 * 1,5% (м3)	0,289275	9,69	----- 9,69		3	----- 3		----- 9,69		3	----- 3		
				(645,75*1,5 % от 1)										
54	ФССЦ-08.4.03.03-0003 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (т)	0,0118	5802,77	----- 5802,77		68	----- 68		----- 50214,27		593	----- 593		
		((1,8/0,2*1,0 6+1,06/0,2* 1,8)*0,62/10 00)												
55	ФЕР11-01-008-03 ----- Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (м3)	0,095	48,7	----- 18,77	29,93	5	----- 2	3	----- 29,61	8,9	78	----- 53	25	----- 0,21
		(1,9*0,05)		----- 5,15					----- 1	29,61		----- 14		----- 0,04
	<i>Накладные расходы от ФОТ(67 руб.)</i>		112%			2				112%	75			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(67 руб.)</i>		65%			1				65%	44			
	<i>Всего с НР и СП</i>					8					197			
56	ФССЦ-02.2.01.03-0003 ----- Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм (м3)	0,1045	165	----- 165		17	----- 17		----- 1817,1		190	----- 190		
57	ФЕР11-01-011-01 ----- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2)	0,019	334,81	----- 282,66	43,61	6	----- 5	1	----- 29,61	13,28	171	----- 159	11	----- 0,68
		(1,9 / 100)		----- 8,54	17,15				----- 8,59	29,61		----- 1	10	----- 0,02
	<i>Накладные расходы от ФОТ(169 руб.)</i>		112%			6				112%	189			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(169 руб.)</i>		65%			3				65%	110			

	<i>Всего с НР и СП</i>					15					470			
58	ФССЦ-04.3.01.09-0014	0,03876	519,8			20					153			
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)			519,8				20	3936,39			153		
59	ФЕР11-01-011-02	0,019	22,1	6,98	15,12				29,61	12,85	8	4	4	0,02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 добавляем до 30 мм к=2 (100 м2)	(1,9 / 100)			5,68				1	29,61			3	0,01
	(добавляем до 30 мм к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))													
	<i>Накладные расходы от ФОТ(7 руб.)</i>		112%							112%	8			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(7 руб.)</i>		65%							65%	5			
	<i>Всего с НР и СП</i>					0					21			
60	ФССЦ-04.3.01.09-0014	0,01938	519,8			10					76			
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)			519,8				10	3936,39			76		
61	ФЕР11-01-004-03	0,019	1353,3	297,78	47,77	26	6	1	29,61	7,46	709	168	7	0,56
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2)	(1,9 / 100)		1007,75	6,94			19	27,95	29,61		534	4	0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(172 руб.)</i>		112%			7				112%	193			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(172 руб.)</i>		65%			4				65%	112			
	<i>Всего с НР и СП</i>					37					1014			
62	ФССЦ-12.1.02.01-0011	2,128	8,6			18					279			
	Гидроизол ГИ-Г (м2)			8,6				18	131,24			279		
63	ФЕР11-01-004-04	0,019	1021,31	214,28	31,61	19	4	1	29,61	7,55	474	121	5	0,4
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2)	(1,9 / 100)		775,42	4,71			14	23,65	29,61		348	3	0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(124 руб.)</i>		112%			4				112%	139			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(124 руб.)</i>		65%			3				65%	81			
	<i>Всего с НР и СП</i>					26					694			

64	ФССЦ-12.1.02.01-0011 Гидроизол ГИ-Г (м2)	2,128	8,6	----- 8,6		18	----- 18		----- 131,24		279	----- 279		
65	ФЕР11-01-047-01 Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2)	0,019 (1,9 / 100)	2823,23	2713,07 85,74	24,42 17,53	54	52 2		29,61 9,86	24,02 29,61	1554	1526 17	11 10	5,9 0,03
<i>Накладные расходы от ФОТ(1536 руб.)</i>			112%			58				112%	1720			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(1536 руб.)</i>			65%			34				65%	998			
<i>Всего с НР и СП</i>						146					4272			
66	ФССЦ-06.2.05.03-0003 Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм (м2)	1,938	140,45	----- 140,45		272	----- 272		----- 879,52		1705	----- 1705		
67	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (т)	0,0228	4316	----- 4316		98	----- 98		----- 21756		496	----- 496		
68	ФССЦ-11.2.04.05-0001 Рейки деревянные, сечение 8х18 мм (м3)	0,00019	2500	----- 2500					----- 14530,75		3	----- 3		
<i>тип пола 4 (номер помещения -4)</i>														
69	ФЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3)	5,040319 (1,6*0,36*2, 5+1,1*0,2*2, 5+1,232*0,3 6*2,335+1,3 *0,2*2,335+ 3,4*1,15*0,3 6)	53,44	25,83 0,37	27,24 3,01	269	130 2	137 15	29,61 8,51	9,09 29,61	5119	3855 16	1248 449	15,07 1,51
<i>Накладные расходы от ФОТ(4304 руб.)</i>			112%			162				112%	4820			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(4304 руб.)</i>			65%			94				65%	2798			
<i>Всего с НР и СП</i>						525					12737			
70	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	5,645157	55,26	----- 55,26		312	----- 312		----- 709,43		4005	----- 4005		



71	ФЕР06-01-001-16 ----- Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3)	0,020284 ----- ((2,1*0,12*2,5+1,1*0,24*2,335+3,4*1,15*0,2) / 100)	4533,87	1526,87 ----- 488,42	2518,58 ----- 382,14	92	31 ----- 10	51 ----- 8	29,61 ----- 10,28	15,99 ----- 29,61	1836	917 ----- 102	817 ----- 230	3,63 ----- 0,58
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1147 руб.)</i>		102%			40				102%	1170			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1147 руб.)</i>		58%			23				58%	665			
	<i>Всего с НР и СП</i>					155					3671			
72	ФССЦ-04.1.02.05-0009 ----- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3)	2,058826	725,69	----- 725,69		1494	----- 1494		----- 6201,56		12768	----- 12768		
73	таблица 3 ФССЦ – 2001 Часть IV ----- Надбавка на водонепроницаемость W6 :((0,6-0,4)/0,2 * 1,5% (м3)	2,058826	9,69	----- 9,69 (645,75*1,5 % от 1)		20	----- 20		----- 9,69		20	----- 20		
74	ФССЦ-08.4.03.03-0003 ----- Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (т)	0,1488 (240*0,62/1000)	5802,77	----- 5802,77		863	----- 863		----- 50214,27		7472	----- 7472		
75	ФССЦ-08.4.03.02-0002 ----- Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм (т)	0,03549 (91*0,39/1000)	6780	----- 6780		241	----- 241		----- 53911,55		1913	----- 1913		
76	ФЕР11-01-011-01 ----- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2)	0,151 (15,1 / 100)	334,81	282,66 ----- 8,54	43,61 ----- 17,15	51	43 ----- 1	7 ----- 3	29,61 ----- 8,59	13,28 ----- 29,61	1362	1264 ----- 11	87 ----- 77	5,38 ----- 0,19
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1341 руб.)</i>		112%			52				112%	1502			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1341 руб.)</i>		65%			30				65%	872			
	<i>Всего с НР и СП</i>					133					3736			
77	ФССЦ-04.3.01.09-0014 ----- Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,30804	519,8	----- 519,8		160	----- 160		----- 3936,39		1213	----- 1213		

78	ФЕР27-07-005-01	1,51	116,54	99,86	13,19	176	151	20	29,61	7,94	4683	4465	158	15,86
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)	(15,1 / 10)		3,49	1		5	2	11,36	29,61		60	45	0,14
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4510 руб.)</i>		113%			173				113%	5096			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4510 руб.)</i>		77%			118				77%	3473			
	<i>Всего с НР и СП</i>					467					13252			
79	ФССЦ-05.2.02.21-0047	15,402	78,58			1210					28447			
	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора: "Мираж" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм (м2)			78,58			1210		1847			28447		

**Раздел 2. Полы 2 этаж (11-14/0693/22-КР3, лист 3)**

*тип пола 5 (номера помещений : 1,3,4,5)*

80	ФЕР11-01-004-03	0,62	1353,3	297,78	47,77	839	185	30	29,61	7,46	23151	5467	221	18,35
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2)	(62 / 100)		1007,75	6,94		624	4	27,95	29,61		17463	127	0,35
	<i>Накладные расходы от ФОТ(5594 руб.)</i>		112%			212				112%	6265			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(5594 руб.)</i>		65%			123				65%	3636			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1174					33052			
81	ФССЦ-12.1.02.01-0011	69,44	8,6			597					9113			
	Гидроизол ГИ-Г (м2)			8,6			597		131,24			9113		
82	ФЕР11-01-004-04	0,62	1021,31	214,28	31,61	633	133	20	29,61	7,55	15452	3934	148	13,21
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2)	(62 / 100)		775,42	4,71		480	3	23,65	29,61		11370	86	0,24
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4020 руб.)</i>		112%			152				112%	4502			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4020 руб.)</i>		65%			88				65%	2613			
	<i>Всего с НР и СП</i>					873					22567			
83	ФССЦ-12.1.02.01-0011	69,44	8,6			597					9113			
	Гидроизол ГИ-Г (м2)			8,6			597		131,24			9113		

84	ФЕР11-01-010-01 ----- Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит (100 м2)	0,62 ----- (62 / 100)	47,34	32,64	14,7 ----- 3	29	20	9 ----- 2	29,61 ----- 1	8,84 ----- 29,61	680	599	81 ----- 55	2,52 ----- 0,16
	<i>Накладные расходы от ФОТ(654 руб.)</i>		112%			25				112%	732			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(654 руб.)</i>		65%			14				65%	425			
	<i>Всего с НР и СП</i>					68					1837			
85	ФССЦ-11.2.08.01-0017 ----- Плиты древесноволокнистые сверхтвердые, СТ-С, толщина 3,2 мм (1000 м2)	0,017608 ----- (17,608 / 1000)	13840,03	13840,03		244	244		40000		704	704		
86	ФЕР11-01-009-01 ----- Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых (100 м2)	0,62 ----- (62 / 100)	296,2	231,43	64,77 ----- 12,87	184	144	40 ----- 8	29,61 ----- 1	8,73 ----- 29,61	4599	4249	350 ----- 236	16 ----- 0,67
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4485 руб.)</i>		112%			170				112%	5023			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4485 руб.)</i>		65%			99				65%	2915			
	<i>Всего с НР и СП</i>					453					12537			
87	ФССЦ-12.2.04.04-0001 ----- Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм (м3)	3,193 ----- (63,86*0,05)	722,29	722,29		2306	2306		4144,3		13233	13233		
88	ФЕР11-01-012-03 ----- Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2)	0,62 ----- (62 / 100)	2069,44	274,67 1772,06	22,71 ----- 5,45	1283	170 1099	14 ----- 3	29,61 ----- 7,53	9,69 ----- 29,61	13452	5042 8274	136 ----- 100	19,96 ----- 0,27
	<i>Накладные расходы от ФОТ(5142 руб.)</i>		112%			194				112%	5759			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(5142 руб.)</i>		65%			112				65%	3342			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1589					22553			
89	ФЕР11-01-004-03 ----- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2)	0,62 ----- (62 / 100)	1353,3	297,78 1007,75	47,77 ----- 6,94	839	185 624	30 ----- 4	29,61 ----- 27,95	7,46 ----- 29,61	23151	5467 17463	221 ----- 127	18,35 ----- 0,35
	<i>Накладные расходы от ФОТ(5594 руб.)</i>		112%			212				112%	6265			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(5594 руб.)</i>		65%			123				65%	3636			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1174					33052			

90	ФСЦЦ-12.1.02.01-0011	69,44	8,6	-----		597	-----		-----		9113	-----		
	Гидроизол ГИ-Г (м2)			8,6		597			131,24		9113			
91	ФЕР11-01-004-04	0,62	1021,31	214,28	31,61	633	133	20	29,61	7,55	15452	3934	148	13,21
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2)	(62 / 100)		775,42	4,71		480	3	23,65	29,61		11370	86	0,24
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4020 руб.)</i>		112%			152				112%	4502			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4020 руб.)</i>		65%			88				65%	2613			
	<i>Всего с НР и СП</i>					873					22567			
92	ФСЦЦ-12.1.02.01-0011	69,44	8,6	-----		597	-----		-----		9113	-----		
	Гидроизол ГИ-Г (м2)			8,6		597			131,24		9113			
93	ФЕР11-01-033-01	0,62	6902,17	466,59	78,97	4279	289	49	29,61	9,43	54271	8566	462	33,91
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (100 м2)	(62 / 100)		6356,61	17,57		3941	11	11,48	29,61		45243	323	0,88
	<i>Накладные расходы от ФОТ(8889 руб.)</i>		112%			336				112%	9956			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(8889 руб.)</i>		65%			195				65%	5778			
	<i>Всего с НР и СП</i>					4810					70005			
<i>тип пола 6 (номер помещения - 2)</i>														
94	ФЕР11-01-008-03	0,2324	48,7	18,77	29,93	11	4	7	29,61	8,9	191	129	62	0,51
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (м3)	(3,32*0,07)			5,15			1	1	29,61			35	0,1
	<i>Накладные расходы от ФОТ(164 руб.)</i>		112%			6				112%	184			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(164 руб.)</i>		65%			3				65%	107			
	<i>Всего с НР и СП</i>					20					482			
95	ФСЦЦ-02.2.01.03-0003	0,25564	165	-----		42	-----		-----		465	-----		
	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм (м3)			165		42			1817,1		465			
96	ФЕР11-01-011-05	0,0332	413,21	360,9	43,77	14	12	1	29,61	13,24	376	355	19	1,49
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм (100 м2)	(3,32 / 100)		8,54	17,15		1	1	8,59	29,61		2	17	0,04
	<i>Накладные расходы от ФОТ(372 руб.)</i>		112%			15				112%	417			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(372 руб.)</i>		65%			8				65%	242			
	<i>Всего с НР и СП</i>					37					1035			

97	ФССЦ-04.1.01.01-0044 ----- Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	0,067728	687,27	----- 687,27		47	----- 47		----- 4381,67		297	----- 297		
98	ФЕР11-01-011-06 ----- Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 добавляем до 30 мм к=2 (100 м2) ----- (добавляем до 30 мм к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,0332 (3,32 / 100)	22,18	7,06	15,12 ----- 5,68	1		1	29,61 ----- 1	12,85 ----- 29,61	13	7	6 ----- 6	0,03 ----- 0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(13 руб.)</i>		112%							112%	15			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(13 руб.)</i>		65%							65%	8			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1					36			
99	ФССЦ-04.1.01.01-0044 ----- Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	0,033864	687,27	----- 687,27		23	----- 23		----- 4381,67		148	----- 148		
100	ФЕР11-01-004-03 ----- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2)	0,0332 (3,32 / 100)	1353,3	297,78	47,77 ----- 6,94	45	10 ----- 33	2	29,61 ----- 27,95	7,46 ----- 29,61	1240	293 ----- 935	12 ----- 7	0,98 ----- 0,02
	<i>Накладные расходы от ФОТ(300 руб.)</i>		112%			11				112%	336			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(300 руб.)</i>		65%			7				65%	195			
	<i>Всего с НР и СП</i>					63					1771			
101	ФССЦ-12.1.02.01-0011 ----- Гидроизол ГИ-Г (м2)	3,7184	8,6	----- 8,6		32	----- 32		----- 131,24		488	----- 488		

102	ФЕР11-01-004-04	0,0332	1021,31	214,28	31,61	34	7	1	29,61	7,55	827	211	8	0,71
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2)	(3,32 / 100)		775,42	4,71		26		23,65	29,61		608	5	0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(216 руб.)</i>		112%			8				112%	242			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(216 руб.)</i>		65%			5				65%	140			
	<i>Всего с НР и СП</i>					47					1209			
103	ФССЦ-12.1.02.01-0011	3,7184	8,6			32					488			
	Гидроизол ГИ-Г (м2)			8,6			32		131,24			488		
104	ФЕР11-01-047-01	0,0332	2823,23	2713,07	24,42	94	90	1	29,61	24,02	2715	2667	19	10,31
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2)	(3,32 / 100)		85,74	17,53		3	1	9,86	29,61		29	17	0,06
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2684 руб.)</i>		112%			102				112%	3006			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2684 руб.)</i>		65%			59				65%	1745			
	<i>Всего с НР и СП</i>					255					7466			
105	ФССЦ-06.2.05.03-0003	3,3864	140,45			476					2978			
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм (м2)			140,45			476		879,52			2978		
106	ФССЦ-14.1.06.02-0001	0,03984	4316			172					867			
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (т)			4316			172		21756			867		
107	ФССЦ-11.2.04.05-0001	0,000332	2500			1					5			
	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (м3)			2500			1		14530,75			5		
<b>Раздел 3. отмостка</b>														
108	ФЕР11-01-002-01	3,368	53,44	25,83	27,24	180	87	92	29,61	9,09	3421	2576	834	10,07
	Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3)	(33.68*0,1)		0,37	3,01		1	10	8,51	29,61		11	300	1,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2876 руб.)</i>		112%			109				112%	3221			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2876 руб.)</i>		65%			63				65%	1869			
	<i>Всего с НР и СП</i>					352					8511			

109	ФССЦ-02.3.01.02-0016 ----- Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	3,77216	55,26	----- 55,26		208	----- 208		----- 709,43		2676	----- 2676		
110	ФЕР26-01-041-05 ----- Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (м3)	3,21	112,39	89,02	23,37	361	286	75	29,61	7,79	9046	8462	584	30,4
					3,6			12	1	29,61			342	1
	<i>Накладные расходы от ФОТ(8804 руб.)</i>		97%			289				97%	8540			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(8804 руб.)</i>		55%			164				55%	4842			
	<i>Всего с НР и СП</i>					814					22428			
111	ФССЦ-12.2.05.06-0022 ----- Плиты пенополистирольные М35 ЭППС (м3)	3,2742	1339,64	----- 1339,64		4386	----- 4386		----- 4228,51		13845	----- 13845		
112	ФЕР06-01-001-16 ----- Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3)	0,03368	4533,87	1526,87	2518,58	153	51	85	29,61	15,99	3048	1523	1356	6,03
		((33.68*0,1) / 100)		488,42	382,14		17	13	10,28	29,61		169	381	0,96
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1904 руб.)</i>		102%			65				102%	1942			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1904 руб.)</i>		58%			37				58%	1104			
	<i>Всего с НР и СП</i>					255					6094			
113	ФССЦ-04.1.02.05-0009 ----- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3)	3,41852	725,69	----- 725,69		2481	----- 2481		----- 6201,56		21200	----- 21200		
114	таблица 3 ФССЦ – 2001 Часть IV ----- Надбавка на водонепроницаемость W6 :((0,6-0,4)/0,2 * 1,5% (м3)	3,41852	9,69	----- 9,69 (645,75*1,5 % от 1)		33	----- 33		----- 9,69		33	----- 33		
115	ФССЦ-08.4.02.06-0003 ----- Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (т)	0,2728	8780,09	----- 8780,09		2395	----- 2395		----- 114150,28		31140	----- 31140		

**Раздел 4. Фасад (11-14/0693/22-КР3, лист 5)**

116	ФЕР15-01-090-01 ----- Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя (100 м2)	2,8 ----- (280 / 100)	4221,66	3219,43	1002,23 ----- 394,63	11821	9015	2806 ----- 1105	29,61 ----- 1	13,96 ----- 29,61	306092	266917	39175 ----- 32718	937,05 ----- 95,26
	<i>Накладные расходы от ФОТ(299635 руб.)</i>		100%			10120				100%	299635			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(299635 руб.)</i>		49%			4959				49%	146821			
	<i>Всего с НР и СП</i>					26900					752548			
117	ФССЦ-08.1.02.23-0001 ----- Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием (м2)	270,8 ----- (288,4-17,6)	132,94	----- 132,94		36000	----- 36000		----- 313		84760	----- 84760		
118	ТЦ_12.2.02.02_33_7802348846_26. 07.2022_02 ----- Цокольная клинкерная термопанель Евро Клинкер (м2)	17,6 ----- (0,4*1*44)							----- 3402,53		59885	----- 59885		
119	ФССЦ-08.1.02.23-0023 ----- Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка стыковочная" (м)	33,5 ----- (5*6,7)	10,55	----- 10,55		353	----- 353		----- 161,07		5396	----- 5396		
120	ФССЦ-09.3.01.04-0016 ----- Кронштейн L-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 180x130x62 мм (шт)	1120	19,97	----- 19,97		22366	----- 22366		----- 102,41		114699	----- 114699		
121	ФССЦ-09.3.01.04-0024 ----- Профиль L-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 62x40, толщина алюминия 2,1 мм (м)	560	26,83	----- 26,83		15025	----- 15025		----- 123		68880	----- 68880		



122	ФССЦ-08.1.02.23-0024 Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка угла" со стороной 50 мм (м)	29,01 ----- (5*4,835+1*4,835)	15,62	----- 15,62		453	----- 453		----- 184,87		5363	----- 5363		
123	ФССЦ-08.1.02.23-0022 Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка начальная" (м)	40,8 ----- ((11,7+8,7)*2)	7,03	----- 7,03		287	----- 287		----- 67,36		2748	----- 2748		
124	ФССЦ-08.1.02.23-0021 Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка завершающая" (м)	40,8 ----- ((11,7+8,7)*2)	10,55	----- 10,55		430	----- 430		----- 60,18		2455	----- 2455		
125	ФССЦ-12.2.04.04-0001 Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм (м3)	14	722,29	----- 722,29		10112	----- 10112		----- 4144,3		58020	----- 58020		
126	ФССЦ-12.1.02.10-0083 Мембрана диффузионная ветрогидрозащитная с дополнительным огнезащитным покрытием, марка "Tyvek FireCurb Housewrap" (тип 2066B) (10 м2)	28,84 ----- (288,4 / 10)	399,26	----- 399,26		11515	----- 11515		----- 3294		94999	----- 94999		

**Раздел 5. Лестница Л1 (11-14/0693/22-КР3, лист 8)**

127	ФЕР10-01-052-02 Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (м2)	3,993 ----- ((1,65+1,56)*0,8+1,5*0,95)	441,48	39,25 ----- 398,29	3,94 ----- 0,7	1763	157 ----- 1590	16 ----- 3	29,61 ----- 8,5	8,21 ----- 29,61	18288	4641 ----- 13518	129 ----- 83	16,29 ----- 0,24
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4724 руб.)</i>		108%			173				108%	5102			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4724 руб.)</i>		55%			88				55%	2598			
	<i>Всего с НР и СП</i>					2024					25988			

**Раздел 6. зонт вытяжной трубы РМ -1 (11-14/0693/22-КР3, лист9)**

128	ФЕР09-03-014-01	0,03693	1051,47	345,67	473,47	39	13	17	29,61	10,8	668	378	189	1,46
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т)	((3*12,31/100))		232,33	53,96		9	2	11,75	29,61		101	59	0,15
	Накладные расходы от ФОТ(437 руб.)		93%			14				93%	406			
	Сметная прибыль от ФОТ(437 руб.)		62%			9				62%	271			
	Всего с НР и СП					62					1345			
129	ФССЦ-07.2.07.12-0017	0,03693	8300			307					2788			
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)			8300			307		75494,19			2788		
Итого прямые затраты по смете						187167	15405	4818			1625114	456064	60199	1648,13
В том числе (справочно):							166944	1408				1108851	41629	121,42
оплата труда рабочих						15405					456064			
материалы						166944					1108851			
эксплуатация машин и механизмов						4818					60199			
в т.ч. оплата труда машинистов						1408					41629			
<b>Накладные расходы</b>						<b>17430</b>					<b>515937</b>			
<b>Сметная прибыль</b>						<b>9191</b>					<b>272054</b>			
<b>ВСЕГО по смете</b>														
Полы						47261					748081			547,53 17,63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						1893					24308			
Теплоизоляционные работы						17178					119832			100,43 3,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве						1250					29836			29,51 4,71
Материалы						18533					169313			
Материалы для строительных работ						162					162			
Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее						1677					41699			15,86 0,14
Отделочные работы						123441					1249753			937,05 95,26
Деревянные конструкции						2024					25988			16,29 0,24

Строительные металлические конструкции	369					4133			1,46 0,15
Итого	213788					2413105			1648,13 121,42
НДС 20%	42757,6					482621			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>256545,6</b>					<b>2895726</b>			<b>1648,13 121,42</b>

Составил:

Проверил:



*С.А. Бикоб*

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Форма 4т

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ //  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г."\_\_\_" \_\_\_\_\_ //  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.Прачечно-помывочный комплекс, расположенная по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 7 км на северо-восток от д. Дудор, Станция спутниковой связи "Владимир"  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(локальный сметный расчет)

на Кровля,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 11-14/0693/22-КР2

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	143,3208	1745,3424	тыс.руб.
Средства на оплату труда	7,535	223,082	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	804,88	804,88	чел.час
Трудозатраты механизаторов	19,27	19,27	чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 (СНБ в ред.2020г с изм.1-9)			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда Рабочих ч.-час Механизаторо в
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. кровля (11-14/0693/22-КР2, лист 3)</b>														
1	ФЕР10-01-002-01 ----- Установка стропил (м3)	2,161 ----- (1,673+0,30 6+0,097+0, 085)	2297,71	197,78 ----- 2068,16	31,77 ----- 4,58	4965	427 ----- 4469	69 ----- 10	29,61 ----- 8,19	10,78 ----- 29,61	49999	12655 ----- 36604	740 ----- 293	51,43 ----- 0,8
	<i>Накладные расходы от ФОТ(12948 руб.)</i>		<i>108%</i>			<i>472</i>				<i>108%</i>	<i>13984</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(12948 руб.)</i>		<i>55%</i>			<i>240</i>				<i>55%</i>	<i>7121</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>5677</i>					<i>71104</i>			
2	ФЕР10-01-082-02 ----- Укладка по фермам прогонов: из брусьев (м3)	0,015	1973,97	142,38 ----- 1800,48	31,11 ----- 4,47	30	2 ----- 28		29,61 ----- 7,04	10,83 ----- 29,61	258	63 ----- 190	5 ----- 2	0,22 ----- 0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(65 руб.)</i>		<i>108%</i>			<i>2</i>				<i>108%</i>	<i>70</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(65 руб.)</i>		<i>55%</i>			<i>1</i>				<i>55%</i>	<i>36</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>33</i>					<i>364</i>			

3	ФЕР10-01-010-01 ----- Установка элементов каркаса: из брусьев (мауэрлат) (м3)	1,178 ----- (0,606+0,204+0,077+0,155+0,136)	2403,75	188,55 ----- 2191,54	23,66 ----- 4,18	2832	222 ----- 2582	28 ----- 5	29,61 ----- 6,52	8,21 ----- 29,61	23638	6577 ----- 16832	229 ----- 146	26,51 ----- 0,42
	<i>Накладные расходы от ФОТ(6723 руб.)</i>		108%			245				108%	7261			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(6723 руб.)</i>		55%			125				55%	3698			
	<i>Всего с НР и СП</i>					3202					34597			
4	ФЕР10-01-010-01 ----- Установка элементов каркаса: из брусьев (связи, стойки, доска усиления,затяжка,подкос, лобовая доска, конек) (м3)	2,357 ----- (0,333+0,259+0,145+0,105+0,203+0,272+0,314+0,085+0,267+0,27+0,104)	2403,75	188,55 ----- 2191,54	23,66 ----- 4,18	5666	444 ----- 5166	56 ----- 10	29,61 ----- 6,52	8,21 ----- 29,61	47296	13159 ----- 33679	458 ----- 292	53,03 ----- 0,85
	<i>Накладные расходы от ФОТ(13451 руб.)</i>		108%			490				108%	14527			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(13451 руб.)</i>		55%			250				55%	7398			
	<i>Всего с НР и СП</i>					6406					69221			
5	ФЕР12-01-020-01 ----- Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2)	1,623 ----- (162,3 / 100)	13139,4	1634,38 ----- 10899,57	605,45 ----- 40,43	21325	2653 ----- 17689	983 ----- 66	29,61 ----- 3,87	9,76 ----- 29,61	156594	78543 ----- 68460	9591 ----- 1943	282,19 ----- 5,21
	<i>Накладные расходы от ФОТ(80486 руб.)</i>		109%			2964				109%	87730			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(80486 руб.)</i>		57%			1550				57%	45877			
	<i>Всего с НР и СП</i>					25839					290201			
6	ФССЦ-12.1.03.02-0022 ----- Металлочерепица ROOF EXPERT, полиэстер (м2)	204,498	166,11	----- 166,11		33969	----- 33969		----- 1491,45		304999	----- 304999		
7	ТЦ_12.1.03.02_33_4007013327_26.07.2022_02 ----- Капельник конденсата, угол наружный планка капельника 1,25 м (85x30 мм) металлический цвет белый RAL 9003 (м)	35,5							----- 286,24		10162	----- 10162		
8	ТЦ_12.1.03.02_78_7805544694_26.07.2022_02 ----- Конек для металлочерепицы 115x30x115 мм 2 м плоский с пазом темно-коричневый RR 32 (м)	13,3							----- 481,08		6398	----- 6398		

9	ТЦ_12.1.03.02_77_7704357909_26. 07.2022_02 ----- Планка угла наружного 2 м (50x50 мм) внешний угол металлический темный коричневый (RR 32) (м)	8,9							----- 380,78		3389	----- 3389		
10	ФЕР10-01-010-01 ----- Установка элементов каркаса: из брусьев (устройство карниза : доска карнизного свеса) (м3)	0,277	2403,75	188,55	23,66	666	52	7	29,61	8,21	5558	1546	54	6,23
				2191,54	4,18		607	1	6,52	29,61		3958	34	0,1
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1580 руб.)</i>		<i>108%</i>			<i>57</i>				<i>108%</i>	<i>1706</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1580 руб.)</i>		<i>55%</i>			<i>29</i>				<i>55%</i>	<i>869</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>752</i>					<i>8133</i>			
11	ФЕР10-01-022-01 ----- Подшивка потолков: досками обшивки ПРИМ подшивка карниза (100 м2)	0,0707  ((70,7*0,1)/ 100)	4662,75	454,46	51,99	330	32	4	29,61	10,3	4304	951	38	3,72
				4156,3	7,8		294	1	11,28	29,61		3315	16	0,05
	<i>Накладные расходы от ФОТ(967 руб.)</i>		<i>108%</i>			<i>36</i>				<i>108%</i>	<i>1044</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(967 руб.)</i>		<i>55%</i>			<i>18</i>				<i>55%</i>	<i>532</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>384</i>					<i>5880</i>			
12	ФЕР26-02-021-01 ----- Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (11- 14/0693/22-КР2, лист1) (10 м3)	0,5988  ((0,333+0,2 59+0,145+0 ,105+0,203 +0,606+0,2 04+0,077+0 ,155+0,136 +1,673+0,3 06+0,097+0 ,085+0,27+ 0,272+0,31 4+0,085+0, 267+0,015+ 0,104+0,27 7) / 10)	682,64	67,39	21,59	409	40	13	29,61	9,63	2983	1195	124	4,67
				593,66	2,26		356	1	4,68	29,61		1664	40	0,11
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1235 руб.)</i>		<i>97%</i>			<i>40</i>				<i>97%</i>	<i>1198</i>			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1235 руб.)</i>		<i>55%</i>			<i>23</i>				<i>55%</i>	<i>679</i>			
	<i>Всего с НР и СП</i>					<i>472</i>					<i>4860</i>			

13	ФЕР26-02-021-03 ----- Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам(11-14/0693/22-КР2, лист1) (1000 м2)	0,1623 ----- (162,3 / 1000)	2450,43	253,46 ----- 2079,66	117,31 ----- 14,29	398	41 ----- 338	19 ----- 2	29,61 ----- 4,72	10,38 ----- 29,61	3009	1218 ----- 1593	198 ----- 69	4,71 ----- 0,19
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1287 руб.)</i>		97%			42				97%	1248			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1287 руб.)</i>		55%			24				55%	708			
	<i>Всего с НР и СП</i>					464					4965			
14	ФЕР10-01-091-01 ----- Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2)	1,623 ----- (162,3 / 100)	86,94	47,94 ----- 1,83	37,17 ----- 1,85	141	78 ----- 3	60 ----- 3	29,61 ----- 8,84	5,23 ----- 29,61	2646	2304 ----- 26	316 ----- 89	8,28 ----- 0,26
	<i>Накладные расходы от ФОТ(2393 руб.)</i>		108%			87				108%	2584			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(2393 руб.)</i>		55%			45				55%	1316			
	<i>Всего с НР и СП</i>					273					6546			
15	ФССЦ-14.2.06.01-0002 ----- Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (кг)	18,6645	18,53	----- 18,53		346	----- 346		----- 325,33		6072	----- 6072		
16	ФЕР12-01-038-08 ----- Устройство пароизоляции из пленки для кровли из цементно-песчаной черепицы (100 м2)	1,166 ----- (116,6 / 100)	679,8	672,9 ----- 5,68	1,22 ----- 0,19	793	785 ----- 7	1	29,61 ----- 16,89	11,41 ----- 29,61	23360	23232 ----- 112	16 ----- 7	86,51 ----- 0,02
	<i>Накладные расходы от ФОТ(23239 руб.)</i>		109%			856				109%	25331			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(23239 руб.)</i>		57%			447				57%	13246			
	<i>Всего с НР и СП</i>					2096					61937			
17	ФССЦ-01.7.06.10-0021 ----- Лента термоуплотнительная самоклеящаяся (10 м)	12,1264 ----- (121,264 / 10)	101,1	----- 101,1		1226	----- 1226		----- 540,52		6555	----- 6555		

18	ФССЦ-12.1.02.11-0001 ----- Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками, пожарно-технические характеристики Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 1800 г/(м2*24ч), водоупорность 300 мм.вод.ст (10 м2)	13,409 ----- (134,09 / 10)	65,6	----- 65,6		880	----- 880		----- 3294		44169	----- 44169		
19	ФЕР26-01-039-01 ----- Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3)	17,5	138,76	98,29	40,47 ----- 6,38	2428	1720	708 ----- 112	29,61 ----- 1	7,86 ----- 29,61	56498	50931	5567 ----- 3306	185,15 ----- 9,63
	<i>Накладные расходы от ФОТ(54237 руб.)</i>		97%			1777				97%	52610			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(54237 руб.)</i>		55%			1008				55%	29830			
	<i>Всего с НР и СП</i>					5213					138938			
20	ФССЦ-12.2.05.10-0004 ----- Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на основе базальтового волокна, жесткие, толщина 40-200 мм (м3)	17,85	863,06	----- 863,06		15406	----- 15406		----- 6393,48		114124	----- 114124		
21	ФЕР26-01-067-01 ----- Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола, облицованного цементно- стружечной плитой ПРИМ монтаж плит ОСБ 3,9 мм (100 м2)	1,166 ----- (116,6 / 100)	124,57	113,81	10,76 ----- 2,3	145	133	12 ----- 3	29,61 ----- 1	9,08 ----- 29,61	4043	3929	114 ----- 79	16,24 ----- 0,22
	<i>Накладные расходы от ФОТ(4008 руб.)</i>		97%			132				97%	3888			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(4008 руб.)</i>		55%			75				55%	2204			
	<i>Всего с НР и СП</i>					352					10135			
22	ТЦ_12.2.01.09_77_1327035444_31. 03.2023_01 ----- плита осб 3,9 (м2)	120,098							----- 135,71		16298	----- 16298		



23	ФЕР12-01-038-06 ----- Устройство с покрытием из цементно-песчаной черепицы: фронтонного свеса кровли ПРИМ монтаж софита металлического (100 м)	0,71 ----- ((26,6+2,9+6+35,5) / 100)	796,9	461,3 ----- 327,2	8,4 ----- 1,32	566	328 ----- 232	6 ----- 1	29,61 ----- 5,01	11,27 ----- 29,61	10929	9698 ----- 1164	67 ----- 28	36,11 ----- 0,08
<i>Накладные расходы от ФОТ(9726 руб.)</i>			109%			359				109%	10601			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(9726 руб.)</i>			57%			188				57%	5544			
<i>Всего с НР и СП</i>						1113					27074			
24	ТЦ_08.1.02.23_33_7802348846_26.07.2022_02 ----- софит металлический перфорированный 0,45 PE ghfqc 10.2 (м2)	24,3518 ----- (26,6*0,66*1,1+2,9*0,38*1,1+6*0,58*1,1)							3135,21		76348	76348		
25	ТЦ_08.1.02.23_33_7802348846_26.07.2022_02 ----- доборный элемент софитов (м2)	11,715 ----- (35,5*0,3*1,1)							1841,79		21577	21577		
26	ФЕР12-01-015-03 ----- Устройство пароизоляции: прокладочной в 2 слоя к=2 (п.7 лист 1 11-14/0693/22-КР2) (100 м2) ----- (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,177 ----- (17,7 / 100)	1884,8	121,32 ----- 1703	60,48 ----- 5,38	334	21 ----- 302	11 ----- 1	29,61 ----- 10,64	11 ----- 29,61	3961	636 ----- 3207	118 ----- 28	2,46 ----- 0,07
<i>Накладные расходы от ФОТ(664 руб.)</i>			109%			24				109%	724			
<i>Сметная прибыль от ФОТ(664 руб.)</i>			57%			13				57%	378			
<i>Всего с НР и СП</i>						371					5063			
27	ФССЦ-12.1.02.06-0022 ----- Рубероид кровельный РКП-350 (м2)	-38,94	6,2	6,2			-241		50,37		-1961	-1961		
28	ФССЦ-12.1.02.01-0001 ----- Гидроизол ГИ-К (м2)	38,94	7,83	7,83		305	305		130,02		5063	5063		

29	ФЕР06-03-004-01 ----- Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (т)	0,018343 ----- (17*1,079/1000)	12715,19	2560,54 ----- 10103,46	51,19 ----- 7,32	233	47 ----- 185	1	29,61 ----- 10,89	10,87 ----- 29,61	3419	1391 ----- 2018	10 ----- 4	5,3 ----- 0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1395 руб.)</i>		102%			48				102%	1423			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1395 руб.)</i>		58%			27				58%	809			
	<i>Всего с НР и СП</i>					308					5651			
30	ФССЦ-08.4.01.01-0022 ----- Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней (т)	-0,018343	10100	----- 10100			-185 ----- -185		----- 110021,47		-2018	----- -2018		
31	ТЦ_08.4.01.01_33_7802348846_26.07.2022_02 ----- анкерное основание столба RPS 150 U (ШТ)	17							----- 334,29		5683	----- 5683		

**Раздел 2. водосточная система**

32	ФЕР12-01-035-03 ----- Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м)	16,45 ----- (4,45*3+2,1*1+1*1)	8,95	1,15 ----- 7,8		147	19 ----- 128		29,61 ----- 20,59	1 ----- 29,61	3202	560 ----- 2642		1,97
	<i>Накладные расходы от ФОТ(560 руб.)</i>		109%			21				109%	610			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(560 руб.)</i>		57%			11				57%	319			
	<i>Всего с НР и СП</i>					179					4131			
33	ФССЦ-12.1.01.05-0024 ----- Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм (шт)	18	57,82	----- 57,82		1041	----- 1041		----- 235		4230	----- 4230		
34	ФССЦ-08.1.02.22-0001 ----- Звенья водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм (м)	16,45 ----- (4,45*3+2,1*1+1*1)	56,5	----- 56,5		929	----- 929		----- 392,58		6458	----- 6458		
35	ФССЦ-08.1.02.22-0011 ----- Колено водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм (шт)	9 ----- (4+5)	34,8	----- 34,8		313	----- 313		----- 274,38		2469	----- 2469		

36	ФЕР12-01-035-02 ----- Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт)	5	1,73	1,73		9	9		29,61	1	256	256		0,9
									----- 1	----- 29,61				
	<i>Накладные расходы от ФОТ(256 руб.)</i>		109%			10				109%	279			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(256 руб.)</i>		57%			5				57%	146			
	<i>Всего с НР и СП</i>					24					681			
37	ФССЦ-12.1.01.05-0008 ----- Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм (шт)	5	238,53	----- 238,53		1193	----- 1193		----- 1385		6925	----- 6925		
38	ФЕР12-01-009-01 ----- Устройство желобов: настенных (100 м)	0,39 ----- ((3*13) / 100)	15513,92	639,75 ----- 14598,56	275,61 ----- 41,02	6050	250 ----- 5693	107 ----- 16	29,61 ----- 8,37	13,31 ----- 29,61	56473	7388 ----- 47654	1431 ----- 474	29,25 ----- 1,24
	<i>Накладные расходы от ФОТ(7862 руб.)</i>		109%			290				109%	8570			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(7862 руб.)</i>		57%			152				57%	4481			
	<i>Всего с НР и СП</i>					6492					69524			
39	ФССЦ-08.3.05.05-0051 ----- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (т)	-0,3159	11200	----- 11200		-3538	----- -3538		----- 85774,31		-27096	----- -27096		
40	ФССЦ-12.1.01.05-0038 ----- Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 3000 мм, д 150 мм (шт)	13	234,92	----- 234,92		3054	----- 3054		----- 1185		15405	----- 15405		
41	ФССЦ-12.1.01.05-0044 ----- Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, 150 мм (шт)	6	10,84	----- 10,84		65	----- 65		----- 80		480	----- 480		
42	ФССЦ-12.1.01.05-0017 ----- Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм (шт)	39	128,85	----- 128,85		5025	----- 5025		----- 249,14		9716	----- 9716		
Итого прямые затраты по смете						107255	7303 97867	2085 232			1093871	216232 858563	19076 6850	804,88 19,27
В том числе (справочно):														

оплата труда рабочих	7303				216232		
материалы	97867				858563		
эксплуатация машин и механизмов	2085				19076		
в т.ч. оплата труда машинистов	232				6850		
<b>Накладные расходы</b>	<b>7950</b>				<b>235388</b>		
<b>Сметная прибыль</b>	<b>4229</b>				<b>125193</b>		
<b>ВСЕГО по смете</b>							
Деревянные конструкции	17074				201918		149,42
							2,49
Кровли	80332				959580		439,39
							6,62
Теплоизоляционные работы	21905				289321		210,77
							10,15
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	123				3633		5,3
							0,01
Итого	119434				1454452		804,88
							19,27
НДС 20%	23886,8				290890,4		
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>143320,8</b>				<b>1745342,4</b>		<b>804,88</b>
							<b>19,27</b>

Составил:

Проверил:



*К.А. Солюк*

\_\_\_\_ //  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_ //  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

Прачечно-помывочный комплекс, расположенная по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 7 км на северо-восток от д. Дудор, Станция спутниковой связи "Владимир"  
 (наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(локальный сметный расчет)

на Устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 40-14/4 15/2023-ПЗУ

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	18,3024	251,1444	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,695	20,583	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	73,85	73,85	чел.час
Трудозатраты механизаторов	5,52	5,52	чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв.2023г (СНБ в ред.2020г с изм.1-9)			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п	Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Тротуары, дорожки, площадки</b>														
1	ФЕР01-01-010-41 ----- Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3)	0,02979 ----- ((49.65*0.6) / 1000)	5231,05	69,65	5161,4 ----- 531,9	156	2	154 ----- 16	29,61 ----- 1	11,09 ----- 29,61	1767	61	1706 ----- 469	0,27 ----- 1,17
	Накладные расходы от ФОТ(530 руб.)		92%			17				92%	488			
	Сметная прибыль от ФОТ(530 руб.)		46%			8				46%	244			
	Всего с НР и СП					181					2499			
2	ФЕР01-02-057-02 ----- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (добор грунта) (100 м3)	0,04965 ----- ((49.65*0.1) / 100)	1201,2	1201,2		60	60		29,61 ----- 1	1	1766	1766		7,65
	Накладные расходы от ФОТ(1766 руб.)		89%			53				89%	1572			
	Сметная прибыль от ФОТ(1766 руб.)		40%			24				40%	706			

	<i>Всего с НР и СП</i>					137					4044			
3	ФЕР27-06-009-02	0,04965	155,81	73,89	14,65	8	4	1	29,61	10,81	185	109	8	0,41
	Укладка геосетки (1000 м2)	(49.65 / 1000)		67,27	2,11		3		20,57	29,61		68	3	0,01
	<i>Накладные расходы от ФОТ(112 руб.)</i>		147%			6				147%	165			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(112 руб.)</i>		134%			5				134%	150			
	<i>Всего с НР и СП</i>					19					500			
4	ФСЦЦ-01.7.12.05-0056	49,65	7,91			393					3808			
	Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2 (м2)			7,91			393		76,69			3808		
5	ФЕР27-04-001-01	0,124125	3390,48	115,49	3262,79	421	14	405	29,61	6,19	2944	424	2507	1,79
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)	((49.65*0.25) / 100)		12,2	171,22		2	21	8,59	29,61		13	629	1,72
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1053 руб.)</i>		147%			51				147%	1548			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1053 руб.)</i>		134%			47				134%	1411			
	<i>Всего с НР и СП</i>					519					5903			
6	ФСЦЦ-02.3.01.02-0016	13,65375	55,26			755					9686			
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	(49.65*0.25 *1.1)		55,26			755		709,43			9686		
7	ФЕР27-04-001-04	0,0993	5459,07	173,23	5268,76	542	17	523	29,61	6,18	3757	509	3233	2,14
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)	((49.65*0.2) / 100)		17,08	267,67		2	27	8,59	29,61		15	787	2,05
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1296 руб.)</i>		147%			65				147%	1905			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1296 руб.)</i>		134%			59				134%	1737			
	<i>Всего с НР и СП</i>					666					7399			
8	ФСЦЦ-02.2.05.04-1772	3,12795	114,13			357					8142			
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (м3)	(49.65*0.05 *1.26)		114,13			357		2602,83			8142		
9	ФСЦЦ-02.2.05.04-1812	9,38385	98,6			925					24425			
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (м3)	(49.65*0.15 *1.26)		98,6			925		2602,83			24425		

10	ФЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов (т)	0,03972 (49.65*0.8/1000)	39,1		39,1 7,15	2		2	29,61 1	12,22 29,61	19		19 8		0,03
	<i>Накладные расходы от ФОТ(8 руб.)</i>		147%							147%	12				
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(8 руб.)</i>		134%							134%	11				
	<i>Всего с НР и СП</i>					2					42				
11	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная (т)	0,040912	1554,2		1554,2	64		64		38372,66		1570			
12	ФЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2)	0,4965 (49.65 / 100)	322,5	133,78 131,4	57,32 0,8	160		66 66	28	29,61 13,26	7,67 29,61	3050	1967 865	218 12	7,15 0,03
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1979 руб.)</i>		113%			75					113%	2236			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1979 руб.)</i>		77%			51					77%	1524			
	<i>Всего с НР и СП</i>					286						6810			
13	ФССЦ-04.2.01.01-0051 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II (т)	3,54501	483,02		483,02	1712		1712		6105,16		21643			
14	ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м)	0,78 (78 / 100)	4353,58	590,51 3690,05	73,02 8,7	3396		461 2878	57 7	29,61 6,9	12,76 29,61	34225	13638 19860	727 201	54,44 0,51
	<i>Накладные расходы от ФОТ(13839 руб.)</i>		147%			688					147%	20343			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(13839 руб.)</i>		134%			627					134%	18544			
	<i>Всего с НР и СП</i>					4711						73112			
15	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (шт)	78	63,12		63,12	4923		4923		544,35		42459			
16	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	-4,602	592,76		592,76	-2728		-2728		4085,41		-18801			

17	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	-0,0468	519,8	519,8	-24	-24	3936,39	-184	-184		
18	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	3,95772 (0.86*4.602)	592,76	592,76	2346	2346	4085,41	16169	16169		
19	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	0,015444 (0.33*0.0468)	519,8	519,8	8	8	3936,39	61	61		
Итого прямые затраты по смете					13476	624 11682	1170 71	156691	18474 129799	8418 2109	73,85 5,52
В том числе (справочно):											
оплата труда рабочих					624			18474			
материалы					11682			129799			
эксплуатация машин и механизмов					1170			8418			
в т.ч. оплата труда машинистов					71			2109			
<b>Накладные расходы</b>					<b>955</b>			<b>28269</b>			
<b>Сметная прибыль</b>					<b>821</b>			<b>24327</b>			
<b>ВСЕГО по смете</b>											
Земляные работы, выполняемые механизированным способом					181			2499			0,27 1,17
Земляные работы, выполняемые ручным способом					137			4044			7,65
Автомобильные дороги					12936			174291			58,78 4,32
Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее					1998			28453			7,15 0,03
Итого					15252			209287			73,85 5,52
НДС 20%					3050,4			41857,4			
<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>18302,4</b>			<b>251144,4</b>			<b>73,85</b> <b>5,52</b>

Составил:

Проверил:

